



COMUNE DI TRENTO

---

## 51 Servizio Attività Edilizia - Edilizia Pubblica

**OGGETTO:** OPERA 6304. PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA - DPCM 25 MAGGIO 2016. SANTA CHIARA OPEN LAB – MODULO FUNZIONALE N. 2: RECUPERO EX MENSA SANTA CHIARA. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI, DELL'URBAN CENTER E DEL CENTRO GIOVANI, P.ED. 1304/2 DEL C.C. DI TRENTO. (P.F. 754/1, 756/1, 761/1, 2838).

**IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: €.2.970.000,00.= (I.V.A. COMPRESA).**

**RIEPILOGO VARIANTE N. 2 DI DATA LUGLIO 2021**

**DIRETTORE DEI LAVORI**  
arch. Anna Bruschetti

il dirigente del Servizio Edilizia Pubblica  
ing. Giuliano Franzoi



CODICE CME	CAT.SOA	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PROGETTO		VARIANTE 27/07/2021					
					p.u.	importo	aumento	totale	p.u.	importo	in più	in meno
B.02.10.0*26.5	OG1	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI CON CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE METALLICHE	m2	56,700	€ 12,00	€ 680,40	0,00	56,70	€ 12,00	€ 680,40		
B.02.10.0*41.05	OG2	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI IN PIETRA	m3	81,423	€ 111,00	€ 9.037,95	0,00	81,42	€ 111,00	€ 9.037,95		
B.02.10.0*52.005	OG1	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI - PREDALLES	m2	211,000	€ 49,45	€ 10.433,95	0,00	211,00	€ 49,45	€ 10.433,95		
B.02.10.0*58.005	OG2	DEMOLIZIONE TOTALE DI TAMPONAMENTI METALLICI E IN LEGNO INTERNI E ESTERNI	a corpo	1,000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	0,00	1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
B.02.10.0020.020	OG1	DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA manto in lamiera	m2	95,000	€ 6,50	€ 617,50	0,00	95,00	€ 6,50	€ 617,50		
B.02.10.0020.025	OG1	DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA manto bituminoso a secco	m2	372,940	€ 2,50	€ 932,35	0,00	372,94	€ 2,50	€ 932,35		
B.02.10.0025.005	OG2	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02)	m2	64,190	€ 17,00	€ 1.091,23	0,00	64,19	€ 17,00	€ 1.091,23		
B.02.10.0025.015	OG1	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni metallici (codici CER 17.02.02, 17.04.02, 17.04.05)	m2	121,150	€ 15,00	€ 1.817,25	0,00	121,15	€ 15,00	€ 1.817,25		
B.02.10.0037.005	OG1	TAGLI STRUTTURALI	m/cm	1400,800	€ 1,75	€ 2.451,40	0,00	1.400,80	€ 1,75	€ 2.451,40		
B.02.10.0040.015	OG1	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI strutture in conglomerato cementizio armato	m3	37,723	€ 190,00	€ 7.167,37	50,00	87,72	€ 190,00	€ 16.667,37	€ 9.500,00	
B.02.10.0050.005	OG2	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solette, travi e rampe scala in conglomerato cementizio armato	m2	24,160	€ 55,00	€ 1.328,80	322,00	346,16	€ 55,00	€ 19.038,80	€ 17.710,00	
B.02.10.0110.005	OG1	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari	m2	251,890	€ 7,75	€ 1.952,15	0,00	251,89	€ 7,75	€ 1.952,15		
B.02.15.0007.005	OG1	SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA	m3	28,200	€ 3,60	€ 101,52	0,00	28,20	€ 3,60	€ 101,52		
B.02.15.0015.005	OG1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	m3	340,600	€ 10,50	€ 3.576,30	0,00	340,60	€ 10,50	€ 3.576,30		
B.04.10.0005.005	OG2	MAGRONE PER FONDAZIONI	m3	71,800	€ 89,00	€ 6.390,20	56,60	128,40	€ 89,00	€ 11.427,60	€ 5.037,40	
B.04.15.0005.005	OG2	FERRO TONDINO DI ARMATURA fondazioni e sottomurazioni	kg	4052,000	€ 0,85	€ 3.444,20	0,00	4.052,00	€ 0,85	€ 3.444,20		
B.04.15.0005.010	OG1	FERRO TONDINO DI ARMATURA elevazioni e pilastri	kg	16000,000	€ 0,90	€ 14.400,00	0,00	16.000,00	€ 0,90	€ 14.400,00		
B.04.15.0005.015	OG1	FERRO TONDINO DI ARMATURA travi, cordoli, solai e solette	kg	4316,000	€ 0,85	€ 3.668,60	0,00	4.316,00	€ 0,85	€ 3.668,60		
B.04.40.0016.005	OG2	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER FONDAZIONI SEMPLICI	m3	28,965	€ 198,00	€ 5.735,07	0,00	28,97	€ 198,00	€ 5.735,07		
B.04.40.0021.005	OG1	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER FONDAZIONE A PLATEA	m3	150,780	€ 152,00	€ 22.918,56	68,00	218,78	€ 152,00	€ 33.254,56	€ 10.336,00	
B.04.40.0042.005	OG1	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI < 25 cm	m3	7,132	€ 446,50	€ 3.184,44	0,00	7,13	€ 446,50	€ 3.184,44		
B.04.40.0047.005	OG1	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI 25-35 cm	m3	312,735	€ 302,00	€ 94.445,97	0,00	312,74	€ 302,00	€ 94.445,97		
B.04.40.0060.010	OG1	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI pilastri	m3	0,267	€ 720,50	€ 192,37	0,00	0,27	€ 720,50	€ 192,37		

B.04.40.0060.015	OG2	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI piattaforme e rampe scala	m3	17,243	€ 691,15	€ 11.917,50	0,00	17,24	€ 691,15	€ 11.917,50		
B.04.50.0010.005	OG2	TRACCIA E/O TASCHE NELLE MURATURE PER SOLAI	m	108,700	€ 25,00	€ 2.717,50	0,00	108,70	€ 25,00	€ 2.717,50		
B.04.50.0070.005	OG2	RIQUADRATURA DI LUCI ARCHITETTONICHE ESISTENTI	cad	4,000	€ 520,00	€ 2.080,00	4,00	8,00	€ 520,00	€ 4.160,00	€ 2.080,00	
B.04.60.0015.005	OG2	MURATURA IN BLOCCHI DI CLS AERATO AUTOCLAVATO	m3	15,764	€ 196,00	€ 3.089,74	0,00	15,76	€ 196,00	€ 3.089,74		
B.04.80.0*31.003	OS6	DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA PER COPERTURE PIANE	m	67,000	€ 66,75	€ 4.472,25	0,00	67,00	€ 66,75	€ 4.472,25		
B.04.80.0030.003	OS6	DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA PER COPERTURE	m	44,200	€ 67,00	€ 2.961,40	0,00	44,20	€ 67,00	€ 2.961,40		
B.06.10.0020.005	OG2	TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 12 cm	m2	149,250	€ 26,25	€ 3.917,81	0,00	149,25	€ 26,25	€ 3.917,81		
B.06.20.0012.022	OG2	VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE spessore complessivo 40+5 cm	m2	626,000	€ 27,92	€ 17.477,92	0,00	626,00	€ 27,92	€ 17.477,92		
B.06.20.0015.005	OG2	MASSETTO COMUNE	m2	1141,940	€ 10,00	€ 11.419,40	0,00	1.141,94	€ 10,00	€ 11.419,40		
B.06.20.0025.005	OG2	SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE	m2	2560,800	€ 1,40	€ 3.585,12	0,00	2.560,80	€ 1,40	€ 3.585,12		
B.06.20.0080.005	OG2	RASATURA PER LIVELLAMENTO	m2	500,000	€ 15,00	€ 7.500,00	0,00	500,00	€ 15,00	€ 7.500,00		
B.06.40.0035.005	OS6	COMIGNOLI PREFABBRICATI quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x15 cm	cad	10,000	€ 40,00	€ 400,00	0,00	10,00	€ 40,00	€ 400,00		
B.06.55.0010.005	OS30	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 63 mm	m	740,000	€ 2,56	€ 1.894,40	0,00	740,00	€ 2,56	€ 1.894,40		
B.06.55.0010.020	OS30	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N diametro esterno 110 mm	m	40,000	€ 3,74	€ 149,60	0,00	40,00	€ 3,74	€ 149,60		
B.15.10.0030.005	OS7	INTONACO CIVILE PER INTERNI	m2	1696,050	€ 19,50	€ 33.072,98	0,00	1.696,05	€ 19,50	€ 33.072,98		
B.15.50.0*16.005	OS7	RIVESTIMENTO A CAPPOTTO INTERNO IN GESSO RIVESTITO	m2	688,670	€ 46,00	€ 31.678,82	0,00	688,67	€ 46,00	€ 31.678,82		
B.15.50.0*17.005	OS7	SOVRAPPREZZO AL RIVESTIMENTO A CAPPOTTO PER SUPERFICIE CURVA	m2	69,460	€ 27,00	€ 1.875,42	0,00	69,46	€ 27,00	€ 1.875,42		
B.15.50.0005.005	OS7	TAVOLATO LEGGERO DI GESSO RIVESTITO	m2	42,660	€ 36,00	€ 1.535,76	0,00	42,66	€ 36,00	€ 1.535,76		
B.15.50.0010.005	OS7	TAVOLATO STANDARD CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO	m2	199,680	€ 50,00	€ 9.984,00	0,00	199,68	€ 50,00	€ 9.984,00		
B.15.50.0012.005	OS7	TAVOLATO MAGGIORATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO	m2	19,340	€ 48,00	€ 928,32	0,00	19,34	€ 48,00	€ 928,32		
B.15.50.0015.005	OS7	RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE IN GESSO RIVESTITO	m2	156,490	€ 29,00	€ 4.538,21	0,00	156,49	€ 29,00	€ 4.538,21		
B.15.50.0020.005	OS7	SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI tazza WC	cad	8,000	€ 75,00	€ 600,00	0,00	8,00	€ 75,00	€ 600,00		
B.15.50.0020.015	OS7	SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI lavabo singolo	cad	6,000	€ 60,00	€ 360,00	0,00	6,00	€ 60,00	€ 360,00		
B.15.50.0030.005	OS7	SOVRAPPREZZO lastre idrorepellenti spessore 12.5 mm	m2	247,290	€ 1,20	€ 296,75	0,00	247,29	€ 1,20	€ 296,75		
B.15.50.0030.050	OS7	SOVRAPPREZZO lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm e densità 1200 kg/m³	cad	157,000	€ 6,20	€ 973,40	0,00	157,00	€ 6,20	€ 973,40		

B.15.50.0040.005	OS7	SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI PER BARRIERA VAPORE	m2	626,930	€ 2,00	€ 1.253,86	0,00	626,93	€ 2,00	€ 1.253,86		
B.15.50.0045.005	OS7	CONTROSOFFITTO CONTINUO IN GESSO RIVESTITO	m2	570,580	€ 30,50	€ 17.402,69	0,00	570,58	€ 30,50	€ 17.402,69		
B.15.50.0055.005	OS7	VELETTE IN GESSO RIVESTITO	m	20,000	€ 31,00	€ 620,00	0,00	20,00	€ 31,00	€ 620,00		
B.15.50.0060.005	OS7	CASSONETTI IN GESSO RIVESTITO	m2	172,890	€ 41,00	€ 7.088,49	0,00	172,89	€ 41,00	€ 7.088,49		
B.15.50.0100.020	OS7	BOTOLE DI ISPEZIONE dimensioni 600x600 mm	cad	10,000	€ 80,00	€ 800,00	0,00	10,00	€ 80,00	€ 800,00		
B.18.10.*112.005	OS6	SOVRAPPREZZO PER GRADINI NEL PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA	m2	72,500	€ 67,00	€ 4.857,50	0,00	72,50	€ 67,00	€ 4.857,50		
B.18.10.0110.005	OS6	PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 10 cm	m2	1238,810	€ 55,00	€ 68.134,55	0,00	1.238,81	€ 55,00	€ 68.134,55		
B.18.10.0235.005	OS6	PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO SU SUPPORTI	m2	64,000	€ 27,00	€ 1.728,00	0,00	64,00	€ 27,00	€ 1.728,00		
B.18.20.0*63.005	OS6	PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A TELI DA 5 mm	m2	430,950	€ 65,00	€ 28.011,75	0,00	430,95	€ 65,00	€ 28.011,75		
B.18.20.0062.005	OS6	PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A TELI DA 3 mm	m2	47,660	€ 44,00	€ 2.097,04	0,00	47,66	€ 44,00	€ 2.097,04		
B.18.40.0020.005	OS7	RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO - GRES finitura superficiale naturale - dimensioni comuni fino 30x30 cm	m2	73,100	€ 33,25	€ 2.430,58	0,00	73,10	€ 33,25	€ 2.430,58		
B.21.30.0075.015	OS6	PEDATE IN PIETRA 40 mmVerdello di Trento	m2	2,250	€ 155,00	€ 348,75	0,00	2,25	€ 155,00	€ 348,75		
B.21.30.0080.015	OS6	ALZATE IN PIETRAVerdello di Trento	m2	1,280	€ 136,00	€ 174,08	0,00	1,28	€ 136,00	€ 174,08		
B.21.50.0*10.020	OS7	RIVESTIMENTO DI FACCIATA IN PIETRA TIPO VERDELLO	m2	207,870	€ 230,00	€ 47.810,10	0,00	207,87	€ 230,00	€ 47.810,10		
B.24.10.0025.005	OS7	FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN TERRA E FONDAZIONE peso 200 g/m²	m2	146,180	€ 1,60	€ 233,89	0,00	146,18	€ 1,60	€ 233,89		
B.24.20.0005.010	OS7	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDAZIONI spessore 4 mm	m2	184,640	€ 10,20	€ 1.883,33	0,00	184,64	€ 10,20	€ 1.883,33		
B.24.20.0007.015	OS7	MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO spessore 5 mm	m2	146,180	€ 18,00	€ 2.631,24	0,00	146,18	€ 18,00	€ 2.631,24		
B.24.20.0030.005	OS7	MEMBRANA BITUMINOSA INCOLLATA A VISTA PER COPERTURE PIANE spessore 4 mm	m2	64,000	€ 22,00	€ 1.408,00	0,00	64,00	€ 22,00	€ 1.408,00		
B.24.60.0010.003	OS7	BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE spessore 0.2 mm	m2	1008,140	€ 1,60	€ 1.613,02	0,00	1.008,14	€ 1,60	€ 1.613,02		
B.24.60.0015.005	OS7	BARRIERA VAPORE ACCOPPIATA IN POLIETILENE E ALLUMINIO	m2	427,600	€ 5,50	€ 2.351,80	0,00	427,60	€ 5,50	€ 2.351,80		
B.24.60.0020.005	OS7	MEMBRANA BITUMINOSA PER BARRIERA VAPORE spessore 3 mm	m2	934,400	€ 7,50	€ 7.008,00	0,00	934,40	€ 7,50	€ 7.008,00		
B.24.80.0012.005	OS7	STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA EPDM ALTA QUALITA' spessore 5 mm - attenuazione 29 dB	m2	227,520	€ 7,90	€ 1.797,41	0,00	227,52	€ 7,90	€ 1.797,41		
B.24.90.0035.020	OS7	POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE spessore 60 mm	m2	102,200	€ 8,63	€ 881,99	0,00	102,20	€ 8,63	€ 881,99		
B.24.90.0035.025	OS7	POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN VERTICALE spessore 80 mm	m2	102,200	€ 11,09	€ 1.133,40	0,00	102,20	€ 11,09	€ 1.133,40		
B.24.90.0065.020	OS7	POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 50 mm	m2	64,300	€ 8,90	€ 572,27	0,00	64,30	€ 8,90	€ 572,27		

B.24.90.0065.025	OS7	POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 60 mm	m2	477,100	€ 10,00	€ 4.771,00	0,00	477,10	€ 10,00	€ 4.771,00		
B.24.90.0065.030	OS7	POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 80 mm	m2	477,100	€ 12,50	€ 5.963,75	0,00	477,10	€ 12,50	€ 5.963,75		
B.24.90.0065.035	OS7	POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO spessore 100 mm	m2	875,940	€ 15,50	€ 13.577,07	0,00	875,94	€ 15,50	€ 13.577,07		
B.24.90.0105.025	OS7	PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA' POSATI IN FALDA spessore 100 mm	m2	300,000	€ 19,00	€ 5.700,00	0,00	300,00	€ 19,00	€ 5.700,00		
B.24.90.0110.010	OS7	MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN PIANO spessore 60 mm	m2	712,400	€ 3,50	€ 2.493,40	0,00	712,40	€ 3,50	€ 2.493,40		
B.27.15.0*24.010	OS7	RIVESTIMENTO A DISEGNO IN LEGNO DI CEDRO DI GRADINI	cad	49,000	€ 200,00	€ 9.800,00	0,00	49,00	€ 200,00	€ 9.800,00		
B.27.15.0*25.010	OS7	RIVESTIMENTO A DISEGNO IN LEGNO DI CEDRO DI PIANEROTTOLO	cad	4,000	€ 520,00	€ 2.080,00	0,00	4,00	€ 520,00	€ 2.080,00		
B.27.15.0005.005	OS6	TAVOLATO IN LEGNO	m2	403,990	€ 12,00	€ 4.847,88	0,00	403,99	€ 12,00	€ 4.847,88		
B.27.15.0010.005	OS6	LISTONI IN LEGNO sezione 7x6 cm	m	405,540	€ 2,86	€ 1.159,84	0,00	405,54	€ 2,86	€ 1.159,84		
B.27.15.0010.007	OS6	LISTONI IN LEGNO sezione 8x6 cm	m	1013,200	€ 2,98	€ 3.019,34	0,00	1.013,20	€ 2,98	€ 3.019,34		
B.27.15.0010.015	OS6	LISTONI IN LEGNO sezione 10x8 cm	m	300,000	€ 4,14	€ 1.242,00	0,00	300,00	€ 4,14	€ 1.242,00		
B.27.15.0010.020	OS6	LISTONI IN LEGNO sezione 14x12 cm	m	29,500	€ 6,94	€ 204,73	0,00	29,50	€ 6,94	€ 204,73		
B.30.10.*451.005	OS6	IMBOTTE IN LAMIERA DI ALUMINIO VERNICIATO	cad	18,000	€ 1.237,00	€ 22.266,00	0,00	18,00	€ 1.237,00	€ 22.266,00		
B.30.10.*452.005	OS6	IMBOTTE IN LAMIERA DI ALUMINIO VERNICIATO INGRESSO FORMAZIONE	a corpo	1,000	€ 2.618,00	€ 2.618,00	0,00	1,00	€ 2.618,00	€ 2.618,00		
B.30.10.*453.005	OS6	IMBOTTE IN LAMIERA DI ALUMINIO VERNICIATO BAR	cad	3,000	€ 3.400,00	€ 10.200,00	0,00	3,00	€ 3.400,00	€ 10.200,00		
B.30.10.*454.005	OS6	IMBOTTE IN LAMIERA DI ALUMINIO VERNICIATO EDIFICIO NORD	a corpo	1,000	€ 3.398,00	€ 3.398,00	0,00	1,00	€ 3.398,00	€ 3.398,00		
B.30.10.0*13.005	OS6	MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%	m2	712,400	€ 44,00	€ 31.345,60	0,00	712,40	€ 44,00	€ 31.345,60		
B.30.10.0045.115	OS6	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm	m	27,700	€ 22,40	€ 620,48	0,00	27,70	€ 22,40	€ 620,48		
B.30.10.0045.130	OS6	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm	m	153,520	€ 39,50	€ 6.064,04	0,00	153,52	€ 39,50	€ 6.064,04		
B.30.10.0045.135	OS6	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 100 cm	m	9,000	€ 52,00	€ 468,00	0,00	9,00	€ 52,00	€ 468,00		
B.30.10.0050.035	OS6	COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO INDIPENDENTE alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm	m	15,000	€ 46,00	€ 690,00	0,00	15,00	€ 46,00	€ 690,00		
B.30.20.0017.010	OS6	TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO diametro 100 mm	m	26,700	€ 21,00	€ 560,70	0,00	26,70	€ 21,00	€ 560,70		
B.30.20.0017.015	OS6	TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO diametro 120 mm	m	31,800	€ 25,00	€ 795,00	0,00	31,80	€ 25,00	€ 795,00		
B.30.30.0040.010	OS6	CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 33 cm	m	72,880	€ 32,20	€ 2.346,74	0,00	72,88	€ 32,20	€ 2.346,74		
B.30.30.0040.015	OS6	CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 40 cm	m	256,290	€ 36,00	€ 9.226,44	0,00	256,29	€ 36,00	€ 9.226,44		

B.33.10.0025.005	OS7	FISSATIVO MURALE IDROSOLUBILE PER INTERNI	m2	2114,860	€ 1,75	€ 3.701,01	0,00	2.114,86	€ 1,75	€ 3.701,01		
B.33.10.0026.005	OG2	FISSATIVO MURALE IDROSOLUBILE PER ESTERNI	m2	274,800	€ 1,70	€ 467,16	0,00	274,80	€ 1,70	€ 467,16		
B.33.10.0070.005	OS7	RIMOZIONE DI VERNICI SU METALLO	m2	121,730	€ 8,10	€ 986,01	0,00	121,73	€ 8,10	€ 986,01		
B.33.20.0005.005	OS7	IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE - Classe 4 applicazione a rullo e pennello	m2	1573,370	€ 4,00	€ 6.293,48	0,00	1.573,37	€ 4,00	€ 6.293,48		
B.33.20.0040.005	OS7	RIVESTIMENTO MURALE MARMORINO	m2	188,660	€ 32,20	€ 6.074,85	0,00	188,66	€ 32,20	€ 6.074,85		
B.33.25.0040.005	OG2	IDROPITTURA MINERALE AI SILICATI	m2	274,800	€ 9,80	€ 2.693,04	0,00	274,80	€ 9,80	€ 2.693,04		
B.33.30.0060.035	OS7	RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO FINITO ACRILICO pannelli spessore 140 mm	m2	282,530	€ 91,50	€ 25.851,50	0,00	282,53	€ 91,50	€ 25.851,50		
B.33.30.0115.035	OS7	ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO FINITO pannelli spessore 140 mm	m2	45,870	€ 84,00	€ 3.853,08	0,00	45,87	€ 84,00	€ 3.853,08		
B.33.40.0*21.005	OG2	TRATTAMENTO PER PROTEZIONE AL FUOCO DI STRUTTURA IN LEGNO	m2	390,460	€ 63,00	€ 24.598,98	0,00	390,46	€ 63,00	€ 24.598,98		
B.33.50.00*6.005	OS7	SMALTO PROTEZIONE AL FUOCO PER METALLI	m2	52,020	€ 65,00	€ 3.381,30	0,00	52,02	€ 65,00	€ 3.381,30		
B.33.50.0010.005	OS7	SMALTO AL SOLVENTE PER METALLI applicazione a rullino e pennello	m2	121,730	€ 19,00	€ 2.312,87	0,00	121,73	€ 19,00	€ 2.312,87		
B.36.20.0*21.005	OS6	SOVRAPPREZZO PORTE SCORREVOLI ESTERNE	cad	10,000	€ 140,00	€ 1.400,00	0,00	10,00	€ 140,00	€ 1.400,00		
B.36.20.0020.005	OS6	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²	cad	35,000	€ 590,00	€ 20.650,00	0,00	35,00	€ 590,00	€ 20.650,00		
B.36.20.0020.010	OS6	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²	m2	11,670	€ 369,00	€ 4.306,23	0,00	11,67	€ 369,00	€ 4.306,23		
B.39.05.0006.005	OG2	ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonat	kg	26939,810	€ 2,60	€ 70.043,51	0,00	26.939,81	€ 2,60	€ 70.043,51		
B.39.05.0006.015	OG2	ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne reticolari con unioni bullonate	kg	4726,170	€ 3,28	€ 15.501,84	0,00	4.726,17	€ 3,28	€ 15.501,84		
B.39.05.0013.010	OG2	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI PROFILATI IN ACCIAIO > S 235 profilati S 355	kg	31665,980	€ 0,10	€ 3.166,60	0,00	31.665,98	€ 0,10	€ 3.166,60		
B.39.05.0020.005	OG1	PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO pavimenti, gradini, ecc.	kg	406,550	€ 5,06	€ 2.057,14	0,00	406,55	€ 5,06	€ 2.057,14		
B.39.05.0026.005	OG2	ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO manufatti vari	kg	7991,720	€ 0,77	€ 6.153,62	0,00	7.991,72	€ 0,77	€ 6.153,62		
B.39.05.0042.005	OG2	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO · CLASSE C3 fuori opera: strutture e manufatti co	kg	9181,380	€ 0,82	€ 7.528,73	0,00	9.181,38	€ 0,82	€ 7.528,73		
B.39.05.0052.005	OG2	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI · CLASSE C3 fuori opera: strutture e manufatti con ele	kg	7991,720	€ 0,85	€ 6.792,96	0,00	7.991,72	€ 0,85	€ 6.792,96		
B.39.10.0006.006	OS6	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHEpiane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq	kg	1443,830	€ 6,05	€ 8.735,17	0,00	1.443,83	€ 6,05	€ 8.735,17		
B.39.10.0006.016	OS6	PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHEinclinata, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq	kg	255,800	€ 6,50	€ 1.662,70	0,00	255,80	€ 6,50	€ 1.662,70		
B.39.41.*701.0F1	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINIO F1 Finestra ad 1 battente apertura ad anta-ribalta mm1540 x 1510	cad	18,000	€ 1.020,00	€ 18.360,00	0,00	18,00	€ 1.020,00	€ 18.360,00		
B.39.41.*702.0F2	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINIO F2 Finestra ad 1 battente apertura ad anta-ribalta mm 1130 x 1870	cad	11,000	€ 1.175,00	€ 12.925,00	0,00	11,00	€ 1.175,00	€ 12.925,00		

B.39.41.*706.0F6	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINNIO F6 Porta ad 1 battente apertura esterna antipanico con laterale fisso e tamponamento superiore mm2340 x 3228	cad	2,000	€ 3.500,00	€ 7.000,00	0,00	2,00	€ 3.500,00	€ 7.000,00		
B.39.41.*708.0F8	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINNIO F8 Serramento con scorrevole grigliato ad 1 anta mobile a scomparsa LUCE 1500X2100 MM	cad	1,000	€ 2.650,00	€ 2.650,00	0,00	1,00	€ 2.650,00	€ 2.650,00		
B.39.41.*709.0F9	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINNIO F9 Serramento con 2 apribili a vasistas e centrale fisso 4500X2380 MM	cad	1,000	€ 3.850,00	€ 3.850,00	0,00	1,00	€ 3.850,00	€ 3.850,00		
B.39.41.*712.F12	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINNIO F12 5 Porta ad 1 battente ap. est. antipanico, 1 P. grigliata ad 1 battente ap.est. antipanico e 2 fissi ad 1 spec.	cad	1,000	€ 18.700,00	€ 18.700,00	0,00	1,00	€ 18.700,00	€ 18.700,00		
B.39.41.*713.F13	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINNIO F13 Finestra ad 1 battente apertura ad anta-ribalta con sottoluce e laterale fissi , mm 2980 x 2760.	cad	1,000	€ 2.530,00	€ 2.530,00	0,00	1,00	€ 2.530,00	€ 2.530,00		
B.39.41.*714.F14	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINNIO F14 Porta ad 1 battente apertura esterna antipanico con laterale fisso, mm 3110 x 2600.	cad	1,000	€ 3.570,00	€ 3.570,00	0,00	1,00	€ 3.570,00	€ 3.570,00		
B.39.41.*715.F15	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINNIO F15 Porta ad 1 battente apertura esterna antipanico , mm 1840 x 2600	cad	1,000	€ 2.700,00	€ 2.700,00	0,00	1,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00		
B.39.41.*73A.F3A	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINNIO F3A Porta ad 1 battente apertura esterna antipanico con sopraluce fisso ad arco mm1050 x 3350	cad	2,000	€ 2.800,00	€ 5.600,00	0,00	2,00	€ 2.800,00	€ 5.600,00		
B.39.41.*73B.F3B	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINNIO F3B Porta ad 1 battente apertura esterna antipanico con sopraluce fisso ad arco mm 1210 x 3400	cad	4,000	€ 2.900,00	€ 11.600,00	0,00	4,00	€ 2.900,00	€ 11.600,00		
B.39.41.*73C.F3C	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINNIO F3C Porta ad 1 battente apertura esterna antipanico con sopraluce fisso ad arco mm1250 x 3400	cad	2,000	€ 2.900,00	€ 5.800,00	0,00	2,00	€ 2.900,00	€ 5.800,00		
B.39.41.*73D.F3D	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINNIO F3D Porta ad 1 battente apertura esterna antipanico con sopraluce fisso ad arco mm1050 x 3400	cad	2,000	€ 2.850,00	€ 5.700,00	0,00	2,00	€ 2.850,00	€ 5.700,00		
B.39.41.*73E.F3E	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINNIO F3E	cad	2,000	€ 1.500,00	€ 3.000,00	0,00	2,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00		
B.39.41.*74A.F4A	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINNIO F4A Fisso ad 1 specchiatura mm 1150 x 2765	cad	1,000	€ 1.010,00	€ 1.010,00	0,00	1,00	€ 1.010,00	€ 1.010,00		
B.39.41.*74B.F4B	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINNIO F4B Fisso ad 1 specchiatura 1070 x 2765	cad	1,000	€ 990,00	€ 990,00	0,00	1,00	€ 990,00	€ 990,00		
B.39.41.*75A.F5A	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINNIO F5A Fisso ad 1 specchiatura mm520x440	cad	10,000	€ 340,00	€ 3.400,00	0,00	10,00	€ 340,00	€ 3.400,00		
B.39.41.*75B.F5B	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINNIO F5B Fisso ad 1 specchiatura mm 1030x540	cad	10,000	€ 402,00	€ 4.020,00	0,00	10,00	€ 402,00	€ 4.020,00		
B.39.41.*77A.F7A	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINNIO F7A Porta ad 1 battente apertura esterna antipanico con laterale fisso e tamponamento superiore MM 2340 x 3228	cad	1,000	€ 10.900,00	€ 10.900,00	0,00	1,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00		
B.39.41.*77B.F7B	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINNIO F7B Serramento con 2 scorrevoli ad 2 ante mobili e 2 fisse ed 1 scorrevole ad 1 anta mobile ed 1 fissa 19400X3300	cad	1,000	€ 29.130,00	€ 29.130,00	0,00	1,00	€ 29.130,00	€ 29.130,00		
B.39.41.*77C.F7C	OS6	SERRAMENTO IN ALUMINNIO F7C con scorrevole ad 1 anta mob. ed 1 fissa, porta ad 1 batte. apertura interna e centrale fisso cieco mm 7570x3300	cad	1,000	€ 10.600,00	€ 10.600,00	0,00	1,00	€ 10.600,00	€ 10.600,00		
B.39.41.*816.F16	OS6	LUCERNARIO F16 Lucernario in falda doppia a 6 specchiature (3+3) di cui 2 apribili motorizzate mm 3000 x 1130+1130	cad	1,000	€ 6.150,00	€ 6.150,00	0,00	1,00	€ 6.150,00	€ 6.150,00		
B.39.41.*817.F17	OS6	LUCERNARIO F17 Lucernario a diamante fisso MM 3000 x 1840	cad	1,000	€ 5.380,00	€ 5.380,00	0,00	1,00	€ 5.380,00	€ 5.380,00		
B.39.41.*81A.11A	OS6	LUCERNARIO F11A falda singola a 3 specchiature MM 3000 x 2530	cad	9,000	€ 4.250,00	€ 38.250,00	0,00	9,00	€ 4.250,00	€ 38.250,00		
B.39.41.*81B.11B	OS6	LUCERNARIO F11B falda singola a specchiature MM 7300 x 2300	cad	1,000	€ 12.400,00	€ 12.400,00	0,00	1,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00		
B.39.41.*8PA.10A	OS6	LUCERNARIO PATIO F10A Patio interno quadrato con sopraluci fissi inclinati con 4 lati	cad	2,000	€ 33.450,00	€ 66.900,00	0,00	2,00	€ 33.450,00	€ 66.900,00		
B.39.41.*8PB.10A	OS6	LUCERNARIO PATIO F10B Patio interno quadrato (con tre lati) con sopraluci fissi inclinati e con porta ad 1 battente	cad	1,000	€ 25.200,00	€ 25.200,00	0,00	1,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00		

B.39.46.*P7A.7A	OS6	PORTE VETRATE IN ALLUMINIO INTERNE P7A	cad	5,000	€ 2.050,00	€ 10.250,00	0,00	5,00	€ 2.050,00	€ 10.250,00		
B.39.46.*P7B.7B	OS6	PORTE VETRATE IN ALLUMINIO INTERNE P7B	cad	1,000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	0,00	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
B.39.55.*20.005	OS6	PORTA INTERNA IN LAMIERA	cad	7,000	€ 135,00	€ 945,00	0,00	7,00	€ 135,00	€ 945,00		
B.45.05.0105.005	OS6	REI 60 - luce netta di passaggio 90x210 - finitura RAL standard	cad	6,000	€ 290,00	€ 1.740,00	0,00	6,00	€ 290,00	€ 1.740,00		
B.45.15.0105.005	OS6	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO fino a 2.00 m <sup>2</sup>	cad	8,000	€ 1.230,00	€ 9.840,00	0,00	8,00	€ 1.230,00	€ 9.840,00		
B.45.15.0105.010	OS6	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO oltre 2.00 m <sup>2</sup>	m2	1,040	€ 615,00	€ 639,60	0,00	1,04	€ 615,00	€ 639,60		
B.45.15.0110.005	OS6	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI fino a 3.20 m <sup>2</sup>	cad	3,000	€ 2.215,00	€ 6.645,00	0,00	3,00	€ 2.215,00	€ 6.645,00		
B.45.15.0110.010	OS6	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI oltre 3.20 m <sup>2</sup>	m2	1,160	€ 690,00	€ 800,40	0,00	1,16	€ 690,00	€ 800,40		
B.51.05.0*37.010	OG2	PARAPETTO IN CRISTALLO SAGOMATO	m2	12,950	€ 525,00	€ 6.798,75	0,00	12,95	€ 525,00	€ 6.798,75		
B.51.05.0*38.010	OG2	PARAPETTO IN CRISTALLO LINEARE	m2	24,250	€ 500,00	€ 12.125,00	0,00	24,25	€ 500,00	€ 12.125,00		
B.54.5.*15.5	OS4	ASCENSORE	a corpo	1,000	€ 24.500,00	€ 24.500,00	0,00	1,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00		
B.62.06.0050.020	OS30	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m)	m	250,000	€ 2,33	€ 582,50	0,00	250,00	€ 2,33	€ 582,50		
B.62.06.0050.022	OS30	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m)	m	400,000	€ 2,48	€ 992,00	0,00	400,00	€ 2,48	€ 992,00		
B.62.15.0010.020	OS30	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (190x140x70) mm	cad	5,000	€ 17,52	€ 87,60	0,00	5,00	€ 17,52	€ 87,60		
B.62.15.0040.030	OS30	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (196x152x70) mm	cad	41,000	€ 5,09	€ 208,69	0,00	41,00	€ 5,09	€ 208,69		
B.62.15.0040.040	OS30	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (392x152x70) mm	cad	14,000	€ 9,50	€ 133,00	0,00	14,00	€ 9,50	€ 133,00		
B.62.18.0020.010	OS30	TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 h. variabile (250x250x63÷88) mm	cad	31,000	€ 83,30	€ 2.582,30	0,00	31,00	€ 83,30	€ 2.582,30		
B.62.22.0175.030	OS30	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x16 mm <sup>2</sup>	m	8,000	€ 4,30	€ 34,40	0,00	8,00	€ 4,30	€ 34,40		
B.62.22.0175.040	OS30	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x35 mm <sup>2</sup>	m	32,000	€ 6,98	€ 223,36	0,00	32,00	€ 6,98	€ 223,36		
B.62.22.0175.045	OS30	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x50 mm <sup>2</sup>	m	7,000	€ 9,54	€ 66,78	0,00	7,00	€ 9,54	€ 66,78		
B.62.22.0175.055	OS30	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x95 mm <sup>2</sup>	m	28,000	€ 16,12	€ 451,36	0,00	28,00	€ 16,12	€ 451,36		
B.62.22.0175.145	OS30	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm <sup>2</sup>	m	941,000	€ 2,61	€ 2.456,01	0,00	941,00	€ 2,61	€ 2.456,01		
B.62.22.0175.150	OS30	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm <sup>2</sup>	m	375,000	€ 3,26	€ 1.222,50	0,00	375,00	€ 3,26	€ 1.222,50		
B.62.22.0175.155	OS30	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 +1G4 mm <sup>2</sup>	m	1013,000	€ 4,12	€ 4.173,56	0,00	1.013,00	€ 4,12	€ 4.173,56		
B.62.22.0175.290	OS30	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x2,5 +1G2,5 mm <sup>2</sup>	m	195,000	€ 4,62	€ 900,90	0,00	195,00	€ 4,62	€ 900,90		

B.62.22.0175.295	OS30	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x4 +1G4 mm <sup>2</sup>	m	476,000	€ 6,04	€ 2.875,04	0,00	476,00	€ 6,04	€ 2.875,04		
B.62.22.0175.300	OS30	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x6 +1G6 mm <sup>2</sup>	m	63,000	€ 7,81	€ 492,03	0,00	63,00	€ 7,81	€ 492,03		
B.62.22.0175.305	OS30	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x10 +1G10 mm <sup>2</sup>	m	86,000	€ 12,78	€ 1.099,08	0,00	86,00	€ 12,78	€ 1.099,08		
B.62.22.0175.310	OS30	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x16 +1G16 mm <sup>2</sup>	m	110,000	€ 17,80	€ 1.958,00	0,00	110,00	€ 17,80	€ 1.958,00		
B.62.22.0175.315	OS30	CPR · CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x25 +1G25 mm <sup>2</sup>	m	55,000	€ 24,98	€ 1.373,90	0,00	55,00	€ 24,98	€ 1.373,90		
B.62.29.0275.015	OS30	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Dimensioni HxLxP 600x600x200 mm	cad	1,000	€ 441,46	€ 441,46	0,00	1,00	€ 441,46	€ 441,46		
B.62.29.0275.035	OS30	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Dimensioni HxLxP 1500x600x200 mm	cad	1,000	€ 959,53	€ 959,53	0,00	1,00	€ 959,53	€ 959,53		
B.62.29.0275.040	OS30	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Dimensioni HxLxP 1800x600x200 mm	cad	1,000	€ 1.146,09	€ 1.146,09	0,00	1,00	€ 1.146,09	€ 1.146,09		
B.62.29.0275.045	OS30	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Dimensioni HxLxP 2000x600x200 mm	cad	5,000	€ 1.200,00	€ 6.000,00	0,00	5,00	€ 1.200,00	€ 6.000,00		
B.62.29.0275.120	OS30	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Dimensioni HxLxP 1800x300x200 mm · affiancato per vano cavi o morsettiera	cad	1,000	€ 669,06	€ 669,06	0,00	1,00	€ 669,06	€ 669,06		
B.62.29.0275.125	OS30	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Dimensioni HxLxP 2000x300x200 mm · affiancato per vano cavi o morsettiera	cad	5,000	€ 733,46	€ 3.667,30	0,00	5,00	€ 733,46	€ 3.667,30		
B.62.29.0275.310	OS30	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Porta trasparente HxL 600x600 mm	cad	1,000	€ 105,41	€ 105,41	0,00	1,00	€ 105,41	€ 105,41		
B.62.29.0275.330	OS30	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Porta trasparente HxL 1500x600 mm	cad	1,000	€ 257,98	€ 257,98	0,00	1,00	€ 257,98	€ 257,98		
B.62.29.0275.335	OS30	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Porta trasparente HxL 1800x600 mm	cad	1,000	€ 301,74	€ 301,74	0,00	1,00	€ 301,74	€ 301,74		
B.62.29.0275.350	OS30	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI · IP30 Porta trasparente HxL 2000x600 mm	cad	5,000	€ 400,50	€ 2.002,50	0,00	5,00	€ 400,50	€ 2.002,50		
B.62.29.0285.015	OS30	QUADRO IN LAMIERA componibile DIMENSIONI MODULARI · IP30 Dimensioni HxLxP 2000x600x400 mm	cad	1,000	€ 1.887,63	€ 1.887,63	0,00	1,00	€ 1.887,63	€ 1.887,63		
B.62.29.0285.205	OS30	QUADRO IN LAMIERA componibile DIMENSIONI MODULARI · IP30 Porta trasparente HxL 2000x600 mm	cad	1,000	€ 227,23	€ 227,23	0,00	1,00	€ 227,23	€ 227,23		
B.62.29.0295.010	OS30	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre verticali <630 A	cad	1,000	€ 452,39	€ 452,39	0,00	1,00	€ 452,39	€ 452,39		
B.62.29.0295.200	OS30	ACCESSORI INTERNI QUADRI Segregazione FORMA 3	cad	1,000	€ 230,63	€ 230,63	0,00	1,00	€ 230,63	€ 230,63		
B.62.32.0005.010	OS30	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON PULSANTE a contatti NC, 4 md, rossa per VV.F.	cad	2,000	€ 98,73	€ 197,46	0,00	2,00	€ 98,73	€ 197,46		
B.62.38.0310.005	OS30	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. · 17.5 mm contatto 1NO+1NA, 5 A 220 V 0.5md	cad	53,000	€ 15,26	€ 808,78	0,00	53,00	€ 15,26	€ 808,78		
B.62.38.0440.040	OS30	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A	cad	124,000	€ 41,62	€ 5.160,88	0,00	124,00	€ 41,62	€ 5.160,88		
B.62.38.0440.080	OS30	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A	cad	38,000	€ 71,63	€ 2.721,94	0,00	38,00	€ 71,63	€ 2.721,94		
B.62.38.0470.085	OS30	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A	cad	5,000	€ 85,02	€ 425,10	0,00	5,00	€ 85,02	€ 425,10		
B.62.38.0470.090	OS30	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A	cad	3,000	€ 109,73	€ 329,19	0,00	3,00	€ 109,73	€ 329,19		

B.62.38.0730.005	OS30	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A · 2P Bipolare (2P), 25 A, I <sub>dn</sub> 0,03 A	cad	125,000	€ 80,00	€ 10.000,00	0,00	125,00	€ 80,00	€ 10.000,00		
B.62.38.0750.005	OS30	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A · 4P Quadripolare (4P), 25 A, I <sub>dn</sub> 0,03 A	cad	37,000	€ 122,18	€ 4.520,66	0,00	37,00	€ 122,18	€ 4.520,66		
B.62.38.0750.025	OS30	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A · 4P Quadripolare (4P), 25 A, I <sub>dn</sub> 0,3 A	cad	4,000	€ 98,65	€ 394,60	0,00	4,00	€ 98,65	€ 394,60		
B.62.38.0750.035	OS30	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A · 4P Quadripolare (4P), 63 A, I <sub>dn</sub> 0,3 A	cad	4,000	€ 126,48	€ 505,92	0,00	4,00	€ 126,48	€ 505,92		
B.62.41.0020.005	OS30	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x20÷100 A	cad	5,000	€ 564,32	€ 2.821,60	0,00	5,00	€ 564,32	€ 2.821,60		
B.62.41.0020.010	OS30	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x125÷160 A	cad	1,000	€ 678,56	€ 678,56	0,00	1,00	€ 678,56	€ 678,56		
B.62.41.0020.020	OS30	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x100÷400 A	cad	1,000	€ 1.020,24	€ 1.020,24	0,00	1,00	€ 1.020,24	€ 1.020,24		
B.62.41.0040.050	OS30	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x125 A	cad	1,000	€ 149,60	€ 149,60	0,00	1,00	€ 149,60	€ 149,60		
B.62.41.0040.065	OS30	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x400 A	cad	1,000	€ 541,52	€ 541,52	0,00	1,00	€ 541,52	€ 541,52		
B.62.50.0010.045	OS30	INTERRUTTORI DI MANOVRA · 17.5 mm quadripolare 4x63÷80 A 4md	cad	6,000	€ 48,65	€ 291,90	0,00	6,00	€ 48,65	€ 291,90		
B.62.50.0010.050	OS30	INTERRUTTORI DI MANOVRA · 17.5 mm quadripolare 4x100 A 4md	cad	2,000	€ 50,23	€ 100,46	0,00	2,00	€ 50,23	€ 100,46		
B.62.50.0030.075	OS30	FRUTTI MODULARI · 17.5 mm spia luminosa, 220 V, rossa	cad	21,000	€ 10,90	€ 228,90	0,00	21,00	€ 10,90	€ 228,90		
B.62.50.0130.010	OS30	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE · 17.5 mm trifase, 380 V, 20 µs · 10 kA 4md	cad	9,000	€ 149,76	€ 1.347,84	0,00	9,00	€ 149,76	€ 1.347,84		
B.62.50.0360.010	OS30	INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO · 17.5 mm LCD giornaliero, 2 canali 4md	cad	2,000	€ 174,56	€ 349,12	0,00	2,00	€ 174,56	€ 349,12		
B.62.56.0150.005	OS30	STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE · DA PANNELLO (96x96 mm) Fascia BASSA	cad	7,000	€ 302,36	€ 2.116,52	0,00	7,00	€ 302,36	€ 2.116,52		
B.62.72.0210.005	OS30	ASCIUGAMANI 1600 W, attivazione a pulsante	cad	9,000	€ 88,15	€ 793,35	0,00	9,00	€ 88,15	€ 793,35		
B.62.75.0010.065	OS30	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto pulsante con spia	cad	15,000	€ 29,10	€ 436,50	0,00	15,00	€ 29,10	€ 436,50		
B.62.75.0010.075	OS30	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto pulsante con tirante	cad	8,000	€ 27,91	€ 223,28	0,00	8,00	€ 27,91	€ 223,28		
B.62.75.0010.105	OS30	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente	cad	154,000	€ 32,35	€ 4.981,90	0,00	154,00	€ 32,35	€ 4.981,90		
B.62.75.0010.110	OS30	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL	cad	169,000	€ 35,46	€ 5.992,74	0,00	169,00	€ 35,46	€ 5.992,74		
B.62.75.0010.145	OS30	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata	cad	28,000	€ 43,88	€ 1.228,64	0,00	28,00	€ 43,88	€ 1.228,64		
B.62.75.0010.200	OS30	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presenza persona ad infrarosso passivo 10	cad	23,000	€ 80,38	€ 1.848,74	0,00	23,00	€ 80,38	€ 1.848,74		
B.62.75.0020.170	OS30	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi	cad	6,000	€ 22,14	€ 132,84	0,00	6,00	€ 22,14	€ 132,84		
B.62.75.0050.035	OS30	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto pulsante con spia	cad	6,000	€ 45,26	€ 271,56	0,00	6,00	€ 45,26	€ 271,56		
B.62.75.0050.070	OS30	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente	cad	5,000	€ 56,84	€ 284,20	0,00	5,00	€ 56,84	€ 284,20		

B.62.75.0110.005	OS30	PUNTO LUCE singolo	cad	88,000	€ 27,72	€ 2.439,36	0,00	88,00	€ 27,72	€ 2.439,36		
B.62.75.0110.015	OS30	PUNTO LUCE singolo, a vista, IP55	cad	19,000	€ 51,84	€ 984,96	0,00	19,00	€ 51,84	€ 984,96		
B.62.75.0110.030	OS30	PUNTO LUCE collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo	cad	83,000	€ 13,86	€ 1.150,38	0,00	83,00	€ 13,86	€ 1.150,38		
B.62.75.0110.035	OS30	PUNTO LUCE emergenza, indipendente	cad	139,000	€ 31,86	€ 4.428,54	0,00	139,00	€ 31,86	€ 4.428,54		
B.62.75.0125.010	OS30	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx1.5 mm <sup>2</sup> (RESISTENTE AL FUOCO)	cad	15,000	€ 67,66	€ 1.014,90	0,00	15,00	€ 67,66	€ 1.014,90		
B.62.75.0125.020	OS30	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m) l=10m, linea 2+Tx2.5 mm <sup>2</sup> (RESISTENTE AL FUOCO)	cad	4,000	€ 76,42	€ 305,68	0,00	4,00	€ 76,42	€ 305,68		
B.62.75.0130.040	OS30	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m) l=20m, linea 3+Tx1.5 mm <sup>2</sup> (RESISTENTE AL FUOCO)	cad	18,000	€ 140,85	€ 2.535,30	0,00	18,00	€ 140,85	€ 2.535,30		
B.62.87.0050.020	OS30	CORDA RAME NUDA sezione 50 mm <sup>2</sup>	m	30,000	€ 4,95	€ 148,50	0,00	30,00	€ 4,95	€ 148,50		
B.62.87.0080.005	OS30	DISPERSORE PROFILATO A CROCE in acciaio zincato, altezza 1500 mm	cad	5,000	€ 23,23	€ 116,15	0,00	5,00	€ 23,23	€ 116,15		
B.62.93.0030.010	OS30	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) · ON LINE (DOPPIA CON ... BINET, 15 kVA (12 kW) · TRIFASE/TRIFAS	cad	1,000	€ 6.882,84	€ 6.882,84	0,00	1,00	€ 6.882,84	€ 6.882,84		
B.62.99.0530.005	OS30	IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA barre rame da 50 mm <sup>2</sup>	cad	1,000	€ 608,48	€ 608,48	0,00	1,00	€ 608,48	€ 608,48		
B.64.12.0012.005	OS30	PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e F/UTP presa singola telefono-dati, 100 MHz,	cad	20,000	€ 67,37	€ 1.347,40	0,00	20,00	€ 67,37	€ 1.347,40		
B.64.12.0015.005	OS30	PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 U/UTP presa singola telefono-dati, 200 MHz, 4	cad	40,000	€ 79,46	€ 3.178,40	0,00	40,00	€ 79,46	€ 3.178,40		
B.64.12.0015.010	OS30	PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 U/ ... prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie	cad	73,000	€ 110,00	€ 8.030,00	0,00	73,00	€ 110,00	€ 8.030,00		
B.64.12.0025.005	OS30	ARMADIO RACK 19 , PER ATTESTAZIONE PRESE TELEFONO · DATI armadio a rack, completo per telefono-dati	cad	3,000	€ 2.200,00	€ 6.600,00	0,00	3,00	€ 2.200,00	€ 6.600,00		
B.64.20.0020.005	OS30	CITOFONO PER POSTO INTERNO a 1 tasto + apriporta	cad	2,000	€ 45,12	€ 90,24	0,00	2,00	€ 45,12	€ 90,24		
B.64.20.0070.005	OS30	PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, DALL'ALIMENTATORE per chiamata interna	cad	10,000	€ 141,24	€ 1.412,40	0,00	10,00	€ 141,24	€ 1.412,40		
B.64.20.0070.010	OS30	PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, DALL'ALIMENTATORE per chiamata esterna	cad	3,000	€ 267,08	€ 801,24	0,00	3,00	€ 267,08	€ 801,24		
B.64.20.0110.005	OS30	POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO a 2 pulsanti	cad	3,000	€ 627,30	€ 1.881,90	0,00	3,00	€ 627,30	€ 1.881,90		
B.64.20.0130.010	OS30	ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO 60 VA	cad	3,000	€ 110,16	€ 330,48	0,00	3,00	€ 110,16	€ 330,48		
B.64.30.0030.005	OS30	PUNTO SEGNALAZIONE OTTICA-ACUSTICA, FUORI PORTA a 2 segnalazioni di chiamata, disabili	cad	8,000	€ 106,43	€ 851,44	0,00	8,00	€ 106,43	€ 851,44		
B.64.40.0270.005	OS30	PUNTO USCITA, IMPIANTO AUDIO, DALL'AMPLIFICATORE per diffusore sonoro	cad	20,000	€ 26,74	€ 534,80	0,00	20,00	€ 26,74	€ 534,80		
B.64.45.0010.005	OS30	PULSANTE SEGNALAZIONE D'ALLARME PROTETTO, COMPLETO sotto vetro	cad	31,000	€ 66,31	€ 2.055,61	0,00	31,00	€ 66,31	€ 2.055,61		
B.64.45.0040.005	OS30	SIRENA PIEZOELETTRICA AUTOALIMENTATA, DA ESTERNO potenza acustica 115 dB	cad	2,000	€ 119,28	€ 238,56	0,00	2,00	€ 119,28	€ 238,56		
B.64.45.0070.005	OS30	PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, DAL PRESIDIO per pulsante segnalazione d'allarme	cad	31,000	€ 33,39	€ 1.035,09	0,00	31,00	€ 33,39	€ 1.035,09		

B.64.50.0010.005	OS30	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA a 3 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto	cad	7,000	€ 78,42	€ 548,94	0,00	7,00	€ 78,42	€ 548,94		
B.64.50.0030.005	OS30	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO a 2 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto	cad	92,000	€ 85,92	€ 7.904,64	0,00	92,00	€ 85,92	€ 7.904,64		
B.64.50.0110.005	OS30	CENTRALE SEGNALEAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO a 1 zona, 1 canale	cad	1,000	€ 621,52	€ 621,52	0,00	1,00	€ 621,52	€ 621,52		
B.64.50.0110.015	OS30	CENTRALE SEGNALEAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO a 4 zone, 4 canali	cad	1,000	€ 1.203,53	€ 1.203,53	0,00	1,00	€ 1.203,53	€ 1.203,53		
B.64.50.0230.005	OS30	PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO · ALLARME IN ATTO · a LED	cad	27,000	€ 140,43	€ 3.791,61	0,00	27,00	€ 140,43	€ 3.791,61		
B.64.50.0420.005	OS30	PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per rivelatore fumo	cad	92,000	€ 33,15	€ 3.049,80	0,00	92,00	€ 33,15	€ 3.049,80		
B.64.50.0420.010	OS30	PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per rivelatore termovelocimetrico	cad	7,000	€ 33,15	€ 232,05	0,00	7,00	€ 33,15	€ 232,05		
B.64.50.0420.020	OS30	PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per sirena e lampeggiatore	cad	2,000	€ 44,93	€ 89,86	0,00	2,00	€ 44,93	€ 89,86		
B.64.50.0420.025	OS30	PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per avvisatore ripetitore allarme	cad	22,000	€ 61,41	€ 1.351,02	0,00	22,00	€ 61,41	€ 1.351,02		
B.64.65.0210.005	OS30	VIDEOREGISTRATORE, DI SORVEGLIANZA per 720 h	cad	1,000	€ 497,91	€ 497,91	0,00	1,00	€ 497,91	€ 497,91		
B.64.85.0010.065	OS30	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto uscita 12/48 V	cad	79,000	€ 47,42	€ 3.746,18	0,00	79,00	€ 47,42	€ 3.746,18		
B.72.10.0007.009	OS28	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO capacità 80 l.	cad	1,000	€ 125,80	€ 125,80	0,00	1,00	€ 125,80	€ 125,80		
B.72.10.0007.011	OS28	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO capacità 105 l.	cad	2,000	€ 165,00	€ 330,00	0,00	2,00	€ 165,00	€ 330,00		
B.72.10.0011.003	OS28	VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL valvola di sicurezza 2.25/6 bar 3/4 x 1 412 / 887 Kg/h	cad	1,000	€ 92,60	€ 92,60	0,00	1,00	€ 92,60	€ 92,60		
B.72.10.0011.005	OS28	VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL valvola di sicurezza 2.25/6 bar 1 x 1 1/4 571 /1230 Kg/h	cad	1,000	€ 155,00	€ 155,00	0,00	1,00	€ 155,00	€ 155,00		
B.72.12.0016.010	OS3	BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO capacità di accumulo 10 l.	cad	1,000	€ 142,30	€ 142,30	0,00	1,00	€ 142,30	€ 142,30		
B.72.12.0016.015	OS3	BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO capacità di accumulo 15 l.	cad	7,000	€ 158,60	€ 1.110,20	0,00	7,00	€ 158,60	€ 1.110,20		
B.72.12.0023.007	OS28	VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO Capacità 800 l	cad	1,000	€ 788,00	€ 788,00	0,00	1,00	€ 788,00	€ 788,00		
B.72.20.0003.007	OS28	COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO Collettore diametro 3	m	2,000	€ 125,60	€ 251,20	0,00	2,00	€ 125,60	€ 251,20		
B.72.20.0003.011	OS28	COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO Collettore De/Di 133/125 mm.	m	3,500	€ 155,00	€ 542,50	0,00	3,50	€ 155,00	€ 542,50		
B.72.22.0050.001	OS28	ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/2,9 mc/h; prevalenza 1,5/3,0 m c.a.	cad	4,000	€ 485,00	€ 1.940,00	0,00	4,00	€ 485,00	€ 1.940,00		
B.72.22.0050.003	OS28	ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/6,5 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a.	cad	6,000	€ 556,00	€ 3.336,00	0,00	6,00	€ 556,00	€ 3.336,00		
B.72.22.0050.005	OS28	ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/8,0 mc/h; prevalenza 3,5/7,0 m c.a.	cad	3,000	€ 623,00	€ 1.869,00	0,00	3,00	€ 623,00	€ 1.869,00		
B.72.22.0050.007	OS28	ELETTROPOMPA ELETTRONICA portata 0,0/9,2 mc/h; prevalenza 4,2/8,3 m.c.a.	cad	2,000	€ 641,00	€ 1.282,00	0,00	2,00	€ 641,00	€ 1.282,00		
B.72.24.0005.003	OS28	GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO attacchi diametro 3/4	cad	2,000	€ 162,80	€ 325,60	0,00	2,00	€ 162,80	€ 325,60		

B.72.24.0025.009	OS28	SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI diametro attacchi:2	cad	1,000	€ 974,30	€ 974,30	0,00	1,00	€ 974,30	€ 974,30		
B.72.26.0006.001	OS28	BARILOTTO AUTOMATICO SFOGO ARIA	cad	3,000	€ 263,00	€ 789,00	0,00	3,00	€ 263,00	€ 789,00		
B.72.26.0009.001	OS28	VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA	cad	32,000	€ 25,00	€ 800,00	0,00	32,00	€ 25,00	€ 800,00		
B.72.28.0045.005	OS28	VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE attacchi diametro 1 1/4	cad	3,000	€ 558,00	€ 1.674,00	0,00	3,00	€ 558,00	€ 1.674,00		
B.72.28.0045.007	OS28	VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE attacchi diametro 1 1/2	cad	3,000	€ 682,50	€ 2.047,50	0,00	3,00	€ 682,50	€ 2.047,50		
B.72.28.0045.009	OS28	VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE attacchi diametro 2	cad	1,000	€ 812,50	€ 812,50	0,00	1,00	€ 812,50	€ 812,50		
B.72.29.0034.001	OS28	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FILETTATI attacchi DN15	cad	4,000	€ 350,00	€ 1.400,00	0,00	4,00	€ 350,00	€ 1.400,00		
B.72.29.0034.002	OS28	VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FILETTATI attacchi DN20	cad	10,000	€ 355,00	€ 3.550,00	0,00	10,00	€ 355,00	€ 3.550,00		
B.72.42.0023.001	OS3	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, PICCOLA potenza motore 0.9 kW; portata 3.0/18.0 mc/h; prevalenza 9.2/1.2 m.c.a.	a corpo	1,000	€ 945,50	€ 945,50	0,00	1,00	€ 945,50	€ 945,50		
B.72.44.0015.003	OS28	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI	kg	340,000	€ 8,70	€ 2.958,00	0,00	340,00	€ 8,70	€ 2.958,00		
B.72.44.0015.003	OS28	TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI	kg	497,000	€ 8,70	€ 4.323,90	0,00	497,00	€ 8,70	€ 4.323,90		
B.72.44.0017.003	OS28	TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO	kg	2270,000	€ 7,95	€ 18.046,50	0,00	2.270,00	€ 7,95	€ 18.046,50		
B.72.44.0033.003	OS28	TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE	kg	50,000	€ 10,10	€ 505,00	0,00	50,00	€ 10,10	€ 505,00		
B.72.44.0035.003	OS3	TUB. ZINCATE EN 10240 A1 A SOFFITTO O CUNICOLO	kg	189,600	€ 9,10	€ 1.725,36	0,00	189,60	€ 9,10	€ 1.725,36		
B.72.44.0043.003	OS28	TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio UNI 45 tub. zincate EN 10240 A1 antincendio UNI 45	kg	200,000	€ 9,10	€ 1.820,00	0,00	200,00	€ 9,10	€ 1.820,00		
B.72.44.0059.015	OS3	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 110 mm	m	50,000	€ 30,00	€ 1.500,00	0,00	50,00	€ 30,00	€ 1.500,00		
B.72.44.0059.017	OS3	TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 125 mm	m	100,000	€ 37,40	€ 3.740,00	0,00	100,00	€ 37,40	€ 3.740,00		
B.72.44.0067.006	OS3	TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE Tubo liscio DN 110	m	25,000	€ 43,50	€ 1.087,50	0,00	25,00	€ 43,50	€ 1.087,50		
B.72.46.0029.005	OS28	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 3/4	m	5,000	€ 25,00	€ 125,00	0,00	5,00	€ 25,00	€ 125,00		
B.72.46.0029.007	OS28	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 1	m	8,000	€ 24,90	€ 199,20	0,00	8,00	€ 24,90	€ 199,20		
B.72.46.0029.009	OS28	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 1 1/4	m	58,000	€ 27,00	€ 1.566,00	0,00	58,00	€ 27,00	€ 1.566,00		
B.72.46.0029.011	OS28	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 1 1/2	m	60,000	€ 28,50	€ 1.710,00	0,00	60,00	€ 28,50	€ 1.710,00		
B.72.46.0029.013	OS28	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 2	m	38,000	€ 31,90	€ 1.212,20	0,00	38,00	€ 31,90	€ 1.212,20		
B.72.46.0029.017	OS28	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: diametro 3	m	2,000	€ 42,00	€ 84,00	0,00	2,00	€ 42,00	€ 84,00		
B.72.46.0029.021	OS28	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO: DN 125	m	3,500	€ 52,70	€ 184,45	0,00	3,50	€ 52,70	€ 184,45		

B.72.46.0031.005	OS28	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 3/4	m	31,000	€ 6,20	€ 192,20	0,00	31,00	€ 6,20	€ 192,20		
B.72.46.0031.007	OS28	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 1	m	211,000	€ 6,35	€ 1.339,85	0,00	211,00	€ 6,35	€ 1.339,85		
B.72.46.0031.009	OS28	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 1 1/4	m	441,000	€ 7,25	€ 3.197,25	0,00	441,00	€ 7,25	€ 3.197,25		
B.72.46.0031.011	OS28	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 1 1/2	m	30,000	€ 8,15	€ 244,50	0,00	30,00	€ 8,15	€ 244,50		
B.72.46.0031.013	OS28	COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE: diametro 2	m	56,000	€ 9,10	€ 509,60	0,00	56,00	€ 9,10	€ 509,60		
B.72.48.0001.007	OS28	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 1 1/4	cad	11,000	€ 34,00	€ 374,00	0,00	11,00	€ 34,00	€ 374,00		
B.72.48.0003.005	OS28	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1	cad	10,000	€ 30,00	€ 300,00	0,00	10,00	€ 30,00	€ 300,00		
B.72.48.0003.009	OS28	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1 1/2	cad	6,000	€ 58,00	€ 348,00	0,00	6,00	€ 58,00	€ 348,00		
B.72.48.0003.011	OS28	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 2	cad	7,000	€ 79,00	€ 553,00	0,00	7,00	€ 79,00	€ 553,00		
B.72.48.0025.005	OS28	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 1	cad	1,000	€ 17,20	€ 17,20	0,00	1,00	€ 17,20	€ 17,20		
B.72.48.0025.007	OS28	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 1 1/4	cad	3,000	€ 22,90	€ 68,70	0,00	3,00	€ 22,90	€ 68,70		
B.72.48.0025.009	OS28	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 1 1/2	cad	1,000	€ 28,20	€ 28,20	0,00	1,00	€ 28,20	€ 28,20		
B.72.48.0025.011	OS28	VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE Attacchi diametro 2	cad	2,000	€ 39,70	€ 79,40	0,00	2,00	€ 39,70	€ 79,40		
B.72.52.0007.002	OS28	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 2 colonne, H fino a 200	Kw	5,200	€ 470,00	€ 2.444,00	0,00	5,20	€ 470,00	€ 2.444,00		
B.72.52.0023.015	OS28	COLLETORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI numero circuiti: 10	cad	6,000	€ 625,60	€ 3.753,60	0,00	6,00	€ 625,60	€ 3.753,60		
B.72.53.0001.003	OS28	SOFFITTO RADIANTE PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO sistema radiante con posa a controsoffitto	m2	206,400	€ 130,00	€ 26.832,00	0,00	206,40	€ 130,00	€ 26.832,00		
B.72.53.0003.003	OS28	TAMPONAMENTO SUPERFICI NON RADIANTI Tamponamento in controsoffitto	m2	51,600	€ 48,00	€ 2.476,80	0,00	51,60	€ 48,00	€ 2.476,80		
B.72.53.0005.001	OS28	TUBAZIONI MULTISTRATO CON SALDATURA LASER PREISOLATA tubo multistrato 20x2.0 mm preisolato	m	340,000	€ 16,00	€ 5.440,00	0,00	340,00	€ 16,00	€ 5.440,00		
B.72.54.0003.001	OS3	LAVABO IN PORCELLANA dimensioni 50x40 ca.	cad	11,000	€ 194,00	€ 2.134,00	0,00	11,00	€ 194,00	€ 2.134,00		
B.72.54.0009.003	OS3	VASO WC COMPLETO DI CASSETTA installazione sospeso	cad	2,000	€ 460,00	€ 920,00	0,00	2,00	€ 460,00	€ 920,00		
B.72.54.0031.003	OS3	SERVIZIO DISABILI COMPLETO, STANDARD servizio disabili standard	a corpo	7,000	€ 2.250,00	€ 15.750,00	0,00	7,00	€ 2.250,00	€ 15.750,00		
B.72.56.0001.001	OS3	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO per lavabo	cad	11,000	€ 125,00	€ 1.375,00	0,00	11,00	€ 125,00	€ 1.375,00		
B.72.56.0015.001	OS3	MISCELATORE TERMOSCOPICO Miscelatore da esterno portata a 3 bar 42 l/min	cad	3,000	€ 545,00	€ 1.635,00	0,00	3,00	€ 545,00	€ 1.635,00		
B.72.56.0017.001	OS3	RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCIO CROMATO diametro 1/2	cad	16,000	€ 28,50	€ 456,00	0,00	16,00	€ 28,50	€ 456,00		
B.72.58.0001.003	OS28	ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. UNI 70 x 2 1/2 posa orizzont./verticale	cad	1,000	€ 325,00	€ 325,00	0,00	1,00	€ 325,00	€ 325,00		

B.72.58.0005.001	OS28	CASSETTE ANTINCENDIO (NASPO)	cad	13,000	€ 295,00	€ 3.835,00	0,00	13,00	€ 295,00	€ 3.835,00		
B.72.58.0009.001	OS28	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Capacita' 6 Kg capacita' relativa di spegnimento 34/A-233/B-C	cad	26,000	€ 49,00	€ 1.274,00	0,00	26,00	€ 49,00	€ 1.274,00		
B.72.64.0007.003	OS28	ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO rivestimento esterno	m2	348,000	€ 13,50	€ 4.698,00	0,00	348,00	€ 13,50	€ 4.698,00		
B.72.64.0015.005	OS28	CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA ( )	kg	9935,000	€ 4,80	€ 47.688,00	0,00	9.935,00	€ 4,80	€ 47.688,00		
B.72.66.0001.021	OS28	BOCCHETTE DI MANDATA · ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 500x200 portata 760 m3/h ve	cad	3,000	€ 62,00	€ 186,00	0,00	3,00	€ 62,00	€ 186,00		
B.72.66.0002.001	OS28	BOCCHETTE DI MANDATA · ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velo	cad	6,000	€ 37,00	€ 222,00	0,00	6,00	€ 37,00	€ 222,00		
B.72.66.0002.005	OS28	BOCCHETTE DI MANDATA · ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velo	cad	6,000	€ 44,60	€ 267,60	0,00	6,00	€ 44,60	€ 267,60		
B.72.66.0002.007	OS28	BOCCHETTE DI MANDATA · ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.	cad	1,000	€ 47,00	€ 47,00	0,00	1,00	€ 47,00	€ 47,00		
B.72.66.0002.011	OS28	BOCCHETTE DI MANDATA · ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velo	cad	2,000	€ 49,50	€ 99,00	0,00	2,00	€ 49,50	€ 99,00		
B.72.66.0002.019	OS28	BOCCHETTE DI MANDATA · ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velo	cad	5,000	€ 55,00	€ 275,00	0,00	5,00	€ 55,00	€ 275,00		
B.72.66.0002.023	OS28	BOCCHETTE DI MANDATA · ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velo	cad	12,000	€ 70,00	€ 840,00	0,00	12,00	€ 70,00	€ 840,00		
B.72.66.0002.025	OS28	BOCCHETTE DI MANDATA · ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h vel	cad	2,000	€ 84,00	€ 168,00	0,00	2,00	€ 84,00	€ 168,00		
B.72.66.0002.027	OS28	BOCCHETTE DI MANDATA · ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h ve	cad	2,000	€ 99,00	€ 198,00	0,00	2,00	€ 99,00	€ 198,00		
B.72.66.0003.023	OS28	BOCCHETTE DI RIPRESA · ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 600x200 portata 910 m3/h ve	cad	7,000	€ 46,00	€ 322,00	0,00	7,00	€ 46,00	€ 322,00		
B.72.66.0004.001	OS28	BOCCHETTE DI RIPRESA · ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s.	cad	1,000	€ 26,00	€ 26,00	0,00	1,00	€ 26,00	€ 26,00		
B.72.66.0004.005	OS28	BOCCHETTE DI RIPRESA · ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s.	cad	2,000	€ 29,00	€ 58,00	0,00	2,00	€ 29,00	€ 58,00		
B.72.66.0004.007	OS28	BOCCHETTE DI RIPRESA · ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.	cad	1,000	€ 31,00	€ 31,00	0,00	1,00	€ 31,00	€ 31,00		
B.72.66.0004.019	OS28	BOCCHETTE DI RIPRESA · ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.	cad	1,000	€ 37,00	€ 37,00	0,00	1,00	€ 37,00	€ 37,00		
B.72.66.0004.023	OS28	BOCCHETTE DI RIPRESA · ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velo	cad	13,000	€ 43,00	€ 559,00	0,00	13,00	€ 43,00	€ 559,00		
B.72.66.0013.009	OS28	DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA dimensioni 450 x 450	cad	1,000	€ 151,00	€ 151,00	0,00	1,00	€ 151,00	€ 151,00		
B.72.66.0014.009	OS28	DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI Diametro nominale 300	cad	17,000	€ 120,00	€ 2.040,00	0,00	17,00	€ 120,00	€ 2.040,00		
B.72.68.0013.001	OS28	SERVOMOTORE PER SERRANDE DI REGOLAZIONE servocomando per serrande fino a 2 m2	cad	9,000	€ 245,00	€ 2.205,00	0,00	9,00	€ 245,00	€ 2.205,00		
B.72.88.0001.001	OS3	IMPIANTO DI SEPARAZIONE GRASSI contenuto utile comp. di sedim. 400 l. comp. di separaz. 1100 l.	a corpo	1,000	€ 5.500,00	€ 5.500,00	0,00	1,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00		
C.02.15.0220.001	OG2	RIMOZIONE TAVOLATO DI COPERTURA	m2	57,000	€ 7,50	€ 427,50	0,00	57,00	€ 7,50	€ 427,50		
C.02.25.0080.010	OG2	SMONTAGGIO PAVIMENTI IN PIETRA lastre fino a cm 8 di spessore	m2	18,200	€ 50,00	€ 910,00	0,00	18,20	€ 50,00	€ 910,00		

C.02.25.0080.020	OG2	SMONTAGGIO PAVIMENTI IN PIETRA lastre oltre i cm 8 di spessore	m2	5,900	€ 70,00	€ 413,00	0,00	5,90	€ 70,00	€ 413,00		
C.04.20.0030.010	OG2	PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ARIA perforazioni di diametro da 61 mm a 100 mm	m	12,000	€ 240,00	€ 2.880,00	8,00	20,00	€ 240,00	€ 4.800,00	€ 1.920,00	
D.41.10.0230.005	OG1	RIVESTIMENTO PROVVISORIO	m	69,000	€ 8,50	€ 586,50	507,00	576,00	€ 8,50	€ 4.896,00	€ 4.309,50	
D.41.10.0240.010	OG1	ARMATURA DEI MICROPALI · tubo in acciaio S275 non valvolato	kg	2423,280	€ 1,15	€ 2.786,77	-2.423,28	0,00	€ 1,15	€ -		€ 2.786,77
I.01.01.0001.01	OS28	IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO TRADIZIONALE	m2	451,000	€ 41,00	€ 18.491,00	0,00	451,00	€ 41,00	€ 18.491,00		
I.72.58.0013.01	OS28	RADIATORE ELETTRICO 2000W CON SISTEMA DI ALLARME ANTIGELO	cad	1,000	€ 698,00	€ 698,00	0,00	1,00	€ 698,00	€ 698,00		
I.72.58.0013.02	OS28	GRUPPO DI SURPRESSIONE ANTINCENDIO Q=9900mc/h H=36 m c.a. (escluse linee elettriche di alim.)	a corpo	1,000	€ 12.500,00	€ 12.500,00	0,00	1,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00		
I.72.58.0013.03	OS28	ESTINTORE A POLVERE A SOFFITTO AD AZIONAMENTO AUTOMATICO TIPO SPRINKLER 10KG	cad	1,000	€ 142,00	€ 142,00	0,00	1,00	€ 142,00	€ 142,00		
I.72.78.0040.32*	OS28	UTA CENTRO GIOVANI	cad	1,000	€ 19.200,00	€ 19.200,00	0,00	1,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00		
I.72.78.0040.35*	OS28	UTA INGEGNERI	cad	1,000	€ 11.790,00	€ 11.790,00	0,00	1,00	€ 11.790,00	€ 11.790,00		
I.72.78.0040.36*	OS28	UTA URBAN CENTER	cad	1,000	€ 19.500,00	€ 19.500,00	0,00	1,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00		
I.72.78.0040.38*	OS28	UTA FORMAZIONE	cad	1,000	€ 16.780,00	€ 16.780,00	0,00	1,00	€ 16.780,00	€ 16.780,00		
I.72.90.0001.05*	OS28	BATTERIA DA CANALE 0.5 kW	a corpo	4,000	€ 315,00	€ 1.260,00	0,00	4,00	€ 315,00	€ 1.260,00		
I.72.90.0001.06*	OS28	BATTERIA DA CANALE 1 kW	a corpo	10,000	€ 358,00	€ 3.580,00	0,00	10,00	€ 358,00	€ 3.580,00		
I.72.92.0003.08*	OS28	POMPA DI CALORE CENTRIFUGA 111 kW FRIGORIFERI	cad	1,000	€ 23.000,00	€ 23.000,00	0,00	1,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00		
I.72.92.0003.09*	OS28	POMPA DI CALORE CENTRIFUGA 62 kW FRIGORIFERI	cad	1,000	€ 16.890,00	€ 16.890,00	0,00	1,00	€ 16.890,00	€ 16.890,00		
I.E.01	OS30	MULTIBOX 18 MODULI DIN	cad	37,000	€ 52,25	€ 1.933,25	0,00	37,00	€ 52,25	€ 1.933,25		
I.E.02	OS30	RILEVATORE KNX 360° DI PRESENZA E LUMINOSITA', ALTA SENSIBILITA'	cad	9,000	€ 133,00	€ 1.197,00	0,00	9,00	€ 133,00	€ 1.197,00		
I.E.03	OS30	RILEVATORE KNX 180° DA PARETE, DI PRESENZA E LUMINOSITA'	cad	7,000	€ 133,00	€ 931,00	0,00	7,00	€ 133,00	€ 931,00		
I.E.04	OS30	RILEVATORE KNX 360° DI PRESENZA E LUMINOSITA', PER CORRIDOIO	cad	3,000	€ 137,75	€ 413,25	0,00	3,00	€ 137,75	€ 413,25		
I.E.05	OS30	PUNTO COMANDO KNX, SERIE CIVILE, DA SCATOLA DI DERIVAZIONE >=IP4X, punto pulsante KNX	cad	20,000	€ 29,10	€ 582,00	0,00	20,00	€ 29,10	€ 582,00		
I.E.06	OS30	PULSANTIERA STANDARD KNX CON LED a 4 PULSANTI/ 8 COMANDI INDIPENDENTI	cad	1,000	€ 80,75	€ 80,75	0,00	1,00	€ 80,75	€ 80,75		
I.E.07	OS30	PULSANTIERA STANDARD KNX CON LED a 6 PULSANTI/ 12 COMANDI INDIPENDENTI	cad	19,000	€ 90,25	€ 1.714,75	0,00	19,00	€ 90,25	€ 1.714,75		
I.E.08	OS30	PUNTO CAVO KNX	cad	36,000	€ 19,00	€ 684,00	0,00	36,00	€ 19,00	€ 684,00		
I.E.09	OS30	PROGRAMMAZIONE IMPIANTO DOMOTICO EDIFICIO STANDARD KNX	a corpo	1,000	€ 1.425,00	€ 1.425,00	0,00	1,00	€ 1.425,00	€ 1.425,00		

I.E.10	OS30	ATTUATORE KNX DIMMER REGOLAZIONE LUMINOSITA' 4 CANALI	cad	1,000	€ 218,50	€ 218,50	0,00	1,00	€ 218,50	€ 218,50		
I.E.11	OS30	ALIMENTATORE KNX 640 mA	cad	6,000	€ 237,50	€ 1.425,00	0,00	6,00	€ 237,50	€ 1.425,00		
I.E.12	OS30	INTERFACCIA GATEWAY DALI/KNX 16 GRUPPI/ 64 APPARECCHI DALI	cad	6,000	€ 427,50	€ 2.565,00	0,00	6,00	€ 427,50	€ 2.565,00		
I.E.13	OS30	ATTUATORE KNX MOTORIZZAZIONE FINESTRE, 4 CANALI	cad	6,000	€ 332,50	€ 1.995,00	0,00	6,00	€ 332,50	€ 1.995,00		
I.E.14	OS30	RELE' MANCANZA TENSIONE	cad	9,000	€ 40,00	€ 360,00	0,00	9,00	€ 40,00	€ 360,00		
I.E.15	OS30	PUNTO TACITAZIONE, CON SCATOLA DERIVAZIONE da incasso, per disabili	cad	8,000	€ 87,50	€ 700,00	0,00	8,00	€ 87,50	€ 700,00		
I.E.16	OS30	PUNTO CAVETTO DALI	cad	150,000	€ 15,00	€ 2.250,00	0,00	150,00	€ 15,00	€ 2.250,00		
I.E.17	OS30	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DALLA POSTAZIONE PC, punto presa VGA	cad	9,000	€ 32,00	€ 288,00	0,00	9,00	€ 32,00	€ 288,00		
I.E.18	OS30	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DALLA POSTAZIONE PC, punto presa USB	cad	9,000	€ 24,00	€ 216,00	0,00	9,00	€ 24,00	€ 216,00		
I.E.33	OS30	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DA SISTEMA NVR, punto HDMI	cad	8,000	€ 34,00	€ 272,00	0,00	8,00	€ 34,00	€ 272,00		
I.E.34	OS30	TELECAMERA IP 2M A COLORI TVCC, DA INTERNO	cad	10,000	€ 142,50	€ 1.425,00	0,00	10,00	€ 142,50	€ 1.425,00		
I.E.35	OS30	SWITCH 8 PORTE PO	cad	2,000	€ 133,00	€ 266,00	0,00	2,00	€ 133,00	€ 266,00		
I.E.36	OS30	NVR 16CH 1080 POE	cad	1,000	€ 332,50	€ 332,50	0,00	1,00	€ 332,50	€ 332,50		
I.E.37	OS30	EXTENDER HDMI	cad	8,000	€ 57,00	€ 456,00	0,00	8,00	€ 57,00	€ 456,00		
S.10.10.0010.005	sicurezza	SBARRAMENTO FISSO DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione	m	320,000	€ 27,33	€ 8.745,60	-280,00	40,00	€ 27,33	€ 1.093,20		€ 7.652,40
S.10.10.0010.010	sicurezza	SBARRAMENTO FISSO DI CANTIERE ALL'APERTO per ogni mese successivo	m	7360,000	€ 0,67	€ 4.931,20	-6.440,00	920,00	€ 0,67	€ 616,40		€ 4.314,80
S.10.10.0050.005	sicurezza	ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE per il primo mese o frazione	cad	1,000	€ 297,92	€ 297,92	0,00	1,00	€ 297,92	€ 297,92		
S.10.10.0050.010	sicurezza	ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE per ogni mese successivo	cad	23,000	€ 23,11	€ 531,53	0,00	23,00	€ 23,11	€ 531,53		
S.10.10.0055.005	sicurezza	ACCESSO PEDONALE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE per il primo mese o frazione	cad	1,000	€ 36,22	€ 36,22	0,00	1,00	€ 36,22	€ 36,22		
S.10.10.0055.010	sicurezza	ACCESSO PEDONALE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE per ogni mese successivo o frazione	cad	23,000	€ 4,37	€ 100,51	0,00	23,00	€ 4,37	€ 100,51		
S.15.10.0010.005	sicurezza	VIABILITA' INTERNA AREA DI CANTIERE	mq	1086,970	€ 9,77	€ 10.619,70	0,00	1.086,97	€ 9,77	€ 10.619,70		
S.40.10.0085.005	sicurezza	BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATO MAXI PER PROTEZIONE AREE LAVORO per il primo mese o frazione	m	60,000	€ 14,81	€ 888,60	0,00	60,00	€ 14,81	€ 888,60		
S.40.10.0085.010	sicurezza	BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATO MAXI PER PROTEZIONE AREE LAVORO per ogni mese successivo	m	1380,000	€ 0,72	€ 993,60	0,00	1.380,00	€ 0,72	€ 993,60		
S.20.10.0005.005	sicurezza	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo mese o frazione	cad	1,000	€ 214,20	€ 214,20	0,00	1,00	€ 214,20	€ 214,20		
S.20.10.0005.010	sicurezza	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per ogni mese successivo	cad	23,000	€ 146,60	€ 3.371,80	0,00	23,00	€ 146,60	€ 3.371,80		

S.20.10.0150.005	sicurezza	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm per il primo mese o frazione	cad	1,000	€ 262,80	€ 262,80	0,00	1,00	€ 262,80	€ 262,80		
S.20.10.0150.015	sicurezza	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm per ogni mese successivo	cad	23,000	€ 206,30	€ 4.744,90	0,00	23,00	€ 206,30	€ 4.744,90		
S.20.10.0190.005	sicurezza	SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO per il primo mese o frazione	cad	1,000	€ 198,80	€ 198,80	0,00	1,00	€ 198,80	€ 198,80		
S.20.10.0190.010	sicurezza	SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO per ogni mese successivo	cad	23,000	€ 32,33	€ 743,59	0,00	23,00	€ 32,33	€ 743,59		
S.25.10.0001.005	sicurezza	TRABATTELLO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO tipo medio · altezza 4,00 · 8.00 m	d	250,000	€ 7,22	€ 1.805,00	0,00	250,00	€ 7,22	€ 1.805,00		
S.25.10.0005.005	sicurezza	PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI in opera per un mese	mq	136,500	€ 9,53	€ 1.300,85	0,00	136,50	€ 9,53	€ 1.300,85		
S.25.10.0005.070	sicurezza	PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI in opera per quindici mesi	mq	1811,240	€ 20,67	€ 37.438,33	0,00	1.811,24	€ 20,67	€ 37.438,33		
S.190	sicurezza	PROTEZIONE PONTEGGIO - CON MENSOLA FORMATA DA TUBO GIUNTO E ASSI ORIZZONTALI IN LEGNO VERSO FACCIATA	m	976,800	€ 2,20	€ 2.148,96	0,00	976,80	€ 2,20	€ 2.148,96		
S.25.10.0020.025	sicurezza	MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI in opera per cinque mesi	mq	240,700	€ 12,32	€ 2.965,42	0,00	240,70	€ 12,32	€ 2.965,42		
S.25.10.0007.005	sicurezza	DISFACIMENTO E FORMAZIONE DI PONTEGGIO	mq	1811,240	€ 6,55	€ 11.863,62	0,00	1.811,24	€ 6,55	€ 11.863,62		
S.25.10.0010.010	sicurezza	TELI O RETI DI PROTEZIONE PER PONTEGGI telo con maglia permeabile	mq	1811,240	€ 5,76	€ 10.432,74	0,00	1.811,24	€ 5,76	€ 10.432,74		
S.25.10.0015.025	sicurezza	PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI in opera per cinque mesi	mq	394,600	€ 7,56	€ 2.983,18	0,00	394,60	€ 7,56	€ 2.983,18		
S.25.10.0025.005	sicurezza	MANTOVANA PARASASSI PREFABBRICATA	mq	30,000	€ 8,49	€ 254,70	0,00	30,00	€ 8,49	€ 254,70		
S.30.10.0010.005	sicurezza	GUARDACORPO DI PROTEZIONE ANTICADUTA per il primo mese o frazione	m	370,120	€ 11,79	€ 4.363,71	0,00	370,12	€ 11,79	€ 4.363,71		
S.30.10.0010.010	sicurezza	GUARDACORPO DI PROTEZIONE ANTICADUTA per ogni mese successivo	m	3331,080	€ 0,66	€ 2.198,51	0,00	3.331,08	€ 0,66	€ 2.198,51		
S.30.10.0005.005	sicurezza	PARAPETTO REGOLAMENTARE IN LEGNO per il primo mese o frazione	m	55,920	€ 17,30	€ 967,42	0,00	55,92	€ 17,30	€ 967,42		
S.30.10.0005.010	sicurezza	PARAPETTO REGOLAMENTARE IN LEGNO per ogni mese successivo o frazione	m	223,680	€ 0,55	€ 123,02	0,00	223,68	€ 0,55	€ 123,02		
S.30.10.0055.005	sicurezza	ANDATOIE PER TRASPORTO MATERIALI IN LEGNO per il primo mese o frazione	m	96,000	€ 17,64	€ 1.693,44	0,00	96,00	€ 17,64	€ 1.693,44		
S.30.10.0055.010	sicurezza	ANDATOIE PER TRASPORTO MATERIALI IN LEGNO per ogni mese successivo o frazione	mq	1056,000	€ 0,82	€ 865,92	0,00	1.056,00	€ 0,82	€ 865,92		
S.30.10.0100.005	sicurezza	ARMATURA PARETI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per il primo mese o frazione	mq	150,000	€ 14,25	€ 2.137,50	0,00	150,00	€ 14,25	€ 2.137,50		
S.30.10.0100.010	sicurezza	ARMATURA PARETI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per ogni mese successivo o frazione	mq	600,000	€ 0,96	€ 576,00	0,00	600,00	€ 0,96	€ 576,00		
S.30.10.0150.005	sicurezza	PUNTELLAMENTI IN LEGNO PER STRUTTURE MURARIE per il primo mese o frazione	mc	8,500	€ 896,20	€ 7.617,70	0,00	8,50	€ 896,20	€ 7.617,70		
S.30.10.0150,010	sicurezza	PUNTELLAMENTI IN LEGNO PER STRUTTURE MURARIE per ogni mese successivo o frazione	mc	34,000	€ 7,57	€ 257,38	0,00	34,00	€ 7,57	€ 257,38		
S.210	sicurezza	SOTTOPONTI ANTICADUTA CON PUNTELLAZIONE DEL SOLAIO INTEGRATA	mq	155,000	€ 28,80	€ 4.464,00	0,00	155,00	€ 28,80	€ 4.464,00		
S.200	sicurezza	NOLO DI ROBOT PER DEMOLIZIONE SU CINGOLO COMANDABILE A DISTANZA	cad	1,000	€ 6.500,00	€ 6.500,00	-1,00	0,00	€ 6.500,00	€ -		€ 6.500,00

S.205	sicurezza	Nolo con operatore di minigru cingolata per posizionamento trave reticolare per i primi 2 giorni	cl	2,000	€ 990,00	€ 1.980,00	0,00	2,00	€ 990,00	€ 1.980,00		
S.206	sicurezza	Nolo con operatore di minigru cingolata per posizionamento trave reticolare per ogni giorno successivo ai primi 2	cl	1,000	€ 740,00	€ 740,00	0,00	1,00	€ 740,00	€ 740,00		
S.208	sicurezza	Nolo gru a portale portata 2000 Kg	cl	7,000	€ 150,00	€ 1.050,00	0,00	7,00	€ 150,00	€ 1.050,00		
S.209	sicurezza	Nolo gru a portale portata 2000 Kg oltre il settimo giorno	cl	1,000	€ 110,00	€ 110,00	0,00	1,00	€ 110,00	€ 110,00		
S.30.10.0200.005	sicurezza	TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA diametro ferri 8-18 mm	cad	350,000	€ 0,08	€ 28,00	0,00	350,00	€ 0,08	€ 28,00		
S.30.10.0200.010	sicurezza	TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA diametro ferri 18-32 mm	cad	350,000	€ 0,09	€ 31,50	0,00	350,00	€ 0,09	€ 31,50		
S.40.10.0015.005	sicurezza	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON RETE INPOLIETILENE per il primo mese o frazione	m	120,000	€ 2,85	€ 342,00	0,00	120,00	€ 2,85	€ 342,00		
S.40.10.0015.010	sicurezza	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON RETE INPOLIETILENE per ogni mese successivo o frazione	m	600,000	€ 0,27	€ 162,00	0,00	600,00	€ 0,27	€ 162,00		
S.40.10.0085.005	sicurezza	BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATO MAXI PERPROTEZIONE AREE LAVORO per il primo mese o frazione	m	150,000	€ 14,81	€ 2.221,50	0,00	150,00	€ 14,81	€ 2.221,50		
S.40.10.0085.010	sicurezza	BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATO MAXI PERPROTEZIONE AREE LAVORO per ogni mese successivo o frazione	m	1050,000	€ 0,72	€ 756,00	0,00	1.050,00	€ 0,72	€ 756,00		
S.40.10.0089.005	sicurezza	SOVRAPPREZZO BARRIERA NEW JERSEY PERPANNELLO CIECO DA 100 cm per il primo mese o frazione	m	120,000	€ 3,68	€ 441,60	0,00	120,00	€ 3,68	€ 441,60		
S.40.10.0089.010	sicurezza	SOVRAPPREZZO BARRIERA NEW JERSEY PERPANNELLO CIECO DA 100 cm per ogni mese successivo o frazione	m	840,000	€ 0,50	€ 420,00	0,00	840,00	€ 0,50	€ 420,00		
S.40.10.0090.005	sicurezza	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE OLAMPEGGIANTI per ogni mese o frazione	m	2277,000	€ 0,59	€ 1.343,43	0,00	2.277,00	€ 0,59	€ 1.343,43		
S.40.10.0100.005	sicurezza	CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA perogni mese o frazione	cad	10,000	€ 23,05	€ 230,50	0,00	10,00	€ 23,05	€ 230,50		
S.40.10.0105.005	sicurezza	SOVRAPPREZZO CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE PER POSA SU BASAMENTO	cad	10,000	€ 41,34	€ 413,40	0,00	10,00	€ 41,34	€ 413,40		
S.40.10.0110.005	sicurezza	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... pericolo con pittogramma nero su fondo giallo lato 35 cm	cad	10,000	€ 9,36	€ 93,60	0,00	10,00	€ 9,36	€ 93,60		
S.40.10.0110.010	sicurezza	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... ittoگرامma nero su fondo bianco e bordo rosso	cad	10,000	€ 9,33	€ 93,30	0,00	10,00	€ 9,33	€ 93,30		
S.40.10.0110.015	sicurezza	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... bligo con pittogramma bianco su fondo azzurro	cad	10,000	€ 12,32	€ 123,20	0,00	10,00	€ 12,32	€ 123,20		
S.40.10.0110.020	sicurezza	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... ataggio con pittogramma bianco su fondo verde	cad	10,000	€ 8,31	€ 83,10	0,00	10,00	€ 8,31	€ 83,10		
S.40.10.0110.025	sicurezza	CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ...ncendio con pittogramma bianco su fondo rosso	cad	10,000	€ 8,31	€ 83,10	0,00	10,00	€ 8,31	€ 83,10		
S.40.20.0020.005	sicurezza	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta completa perpronto soccorso	cad	1,000	€ 27,13	€ 27,13	0,00	1,00	€ 27,13	€ 27,13		
S.40.20.0020.010	sicurezza	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO reintegro cassetta dipronto soccorso	cad	2,000	€ 24,38	€ 48,76	0,00	2,00	€ 24,38	€ 48,76		
S.40.30.0010.010	sicurezza	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere43A233BC da 9 kg	cad	8,000	€ 17,10	€ 136,80	0,00	8,00	€ 17,10	€ 136,80		
S.50.10.0005.060	sicurezza	IMPIANTO DI DISPERSIONE ARTIFICIALE VERSOTERRA dispensor ... zionale, 6 puntazze, 1 pozzetto, 30,00 m ditondino Ø 8 mm	cad	1,000	€ 248,55	€ 248,55	0,00	1,00	€ 248,55	€ 248,55		
S.50.10.0015.010	sicurezza	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GENERALE impianto con 1 faro 250-400 W JM, su palo h=9,00 m, 40,00 m di cavidotto Ø	cad	2,000	€ 1.458,00	€ 2.916,00	0,00	2,00	€ 1.458,00	€ 2.916,00		

S.50.10.0025.010	sicurezza	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA lampada di sicurez ... 24 W, autodiagnosi, IP65, installata su palo	cad	4,000	€ 272,40	€ 1.089,60	0,00	4,00	€ 272,40	€ 1.089,60		
S.50.10.0030.020	sicurezza	IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHEATMOSFERICHE collegamento del ponteggio per LPS,	cad	1,000	€ 38,61	€ 38,61	0,00	1,00	€ 38,61	€ 38,61		
S.180*	sicurezza	Compenso forfettario per la partecipazione di tutti gli o ... l'esecuzione, indipendentemente dal loro numero e durata.	a corpo	1,000	€ 4.500,00	€ 4.500,00	0,00	1,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00		
S.T.R.01	OG1	IMPIANTO CANTIERE MICROPALI	cad	1,000	€ 1.500,00	€ 1.500,00	1,00	2,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	
S.T.R.02	OG1	ESECUZIONE DI PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) · diametro 200 · 220 mm	m	69,000	€ 55,00	€ 3.795,00	507,00	576,00	€ 55,00	€ 31.680,00	€ 27.885,00	
S.T.R.03	OG1	TRATTAMENTO TESTA PALI · micropali	cad	6,000	€ 35,00	€ 210,00	53,00	59,00	€ 35,00	€ 2.065,00	€ 1.855,00	
S.T.R.05	OG2	DEMOLIZIONE DI PILASTRO CON PUNTELLAZIONE PROVVSIONALE	m3	0,608	€ 850,00	€ 516,80	0,00	0,61	€ 850,00	€ 516,80		
S.T.R.06	OG2	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER CONTROMURAZIONI	m3	17,000	€ 316,50	€ 5.380,50	0,00	17,00	€ 316,50	€ 5.380,50		
S.T.R.07	OG2	TRACCIA E/O TASCHE NELLE MURATURE	m	20,500	€ 52,00	€ 1.066,00	0,00	20,50	€ 52,00	€ 1.066,00		
S.T.R.08	OG2	CONNESSIONE BORDO SOLETTA CON PIGNONI CHIMICI	m	163,000	€ 57,00	€ 9.291,00	0,00	163,00	€ 57,00	€ 9.291,00		
S.T.R.09	OG2	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI cordoli, travi e solette	m3	287,705	€ 325,00	€ 93.504,13		287,71	€ 325,00	€ 93.504,13		
S.T.R.10	OG2	TASCHE NELLE MURATURE PER TRAVI	cad	28,000	€ 51,32	€ 1.436,96	0,00	28,00	€ 51,32	€ 1.436,96		
S.T.R.11	OG2	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER PILASTRI CONNESSI A MURATURA	m3	2,860	€ 673,80	€ 1.927,07	0,00	2,86	€ 673,80	€ 1.927,07		
S.T.R.12	OG2	CONNESSIONE BORDI MURARI CON PIGNONI CHIMICI	m	52,500	€ 45,00	€ 2.362,50	0,00	52,50	€ 45,00	€ 2.362,50		
S.T.R.13	OG2	MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO	m3	75,417	€ 172,00	€ 12.971,72	0,00	75,42	€ 172,00	€ 12.971,72		
S.T.R.14	OG2	ANCORAGGIO CON CALZA INIETTATO CON MALTA	m	10,000	€ 120,00	€ 1.200,00	80,00	90,00	€ 120,00	€ 10.800,00	€ 9.600,00	
S.T.R.15	OG2	TAVOLATO STRUTTURALE C24 IN LEGNO DI ABETE spessore 5cm	m2	480,000	€ 28,54	€ 13.699,20	501,00	981,00	28,54	27997,74	€ 14.298,54	
S.T.R.16	OG2	SOSTITUZIONE TRAVI IN LEGNO LAMELLARE ESISTENTI	m3	2,462	€ 2.500,00	€ 6.155,00	2,51	4,97	€ 2.500,00	€ 12.422,50	€ 6.267,50	
S.T.R.17	OG2	CONSOLIDAMENTO TRAVI IN LEGNO LAMELLARE ESISTENTI	m	66,900	€ 105,70	€ 7.071,33	0,00	66,90	€ 105,70	€ 7.071,33		
S.T.R.18	OG2	RINGROSSO ESTRADOSSALE TRAVI LAMELLARI	m3	18,182	€ 695,00	€ 12.636,49	0,00	18,18	€ 695,00	€ 12.636,49		
S.T.R.19	OG2	CONNESSIONE BORDO SOLETTE A TRAVI METALLICHE ESISTENTI	m	80,700	€ 69,00	€ 5.568,30	10,00	90,70	€ 69,00	€ 6.258,30	€ 690,00	
NP.001	OG2	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI	mc			€ -	24,40	24,40	€ 248,37	€ 6.060,23	€ 6.060,23	
NP.002	OG2	VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE spessore complessivo 55+5 cm	mq			€ -	160,00	160,00	€ 33,25	€ 5.320,00	€ 5.320,00	
NP.003	OG1	ARMATURA DEI MICROPALI · tubo in acciaio S355 non valvolato	mq			€ -	15.312,32	15.312,32	€ 1,31	€ 20.059,14	€ 20.059,14	
NP.004	OG1	SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA - sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6 m	kg.			€ -	215,00	215,00	€ 68,68	€ 14.766,20	€ 14.766,20	
NP.005.S	sicurezza	SICUREZZA Fornitura di maschera facciale filtrante tipo chirurgico anatomico usa e getta monouso	cad			€ -	800,00	800,00	€ 0,61	€ 488,00	€ 488,00	

NP.006.S	sicurezza	Fornitura di un paio di guanti monouso in gomma sintetica di nitrile con spessore almeno di 0,10 mm.	cad		€	-	100,00	100,00	€	0,12	€	12,00	€	12,00
NP.007.S	sicurezza	Fornitura di un paio di occhiali protettivi, conformi alla norma EN 166 con classe ottica 1	cad		€	-	10,00	10,00	€	10,03	€	100,30	€	100,30
NP.008.S	sicurezza	Fornitura di soluzione idroalcolica per igienizzazione mani con concentrazione di etanolo (alcol etilico) compresa tra il 60% l' 85%.	cad		€	-	10,00	10,00	€	10,99	€	109,90	€	109,90
NP.009.S	sicurezza	Nolo e posa di dispenser con sistema di erogazione automatico con sensore;	cad		€	-	1,00	1,00	€	68,28	€	68,28	€	68,28
NP.010.S	sicurezza	Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli segnaletici di sicurezza, di avvertimento, prescrizione, divieto,	cad		€	-	2,00	2,00	€	8,16	€	16,32	€	16,32
NP.011.S	sicurezza	CANTIERE E PARTI COMUNI Pulizia quotidiana per limitare il contagio Covid-19 dei baraccamenti di cantiere o più in generale parti comuni	cad		€	-	10,00	10,00	€	10,39	€	103,90	€	103,90
NP.012.S	sicurezza	Disinfezione dei punti di contatto dei mezzi e delle macchine di cantiere che costituiscono ambiente "confinato e/o chiuso"	cad		€	-	10,00	10,00	€	6,07	€	60,70	€	60,70
NP.013.S	sicurezza	Disinfezione quotidiana del servizio igienico chimico mobile di cantiere. L'operazione va eseguita indossando gli opportuni dpi	cad		€	-	10,00	10,00	€	8,10	€	81,00	€	81,00
NP.014.S	sicurezza	Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto,	cad		€	-	400,00	400,00	€	1,20	€	480,00	€	480,00
NP.015.S	sicurezza	TERMOMETRO A INFRAROSSI Noleggio giornaliero.	al giorno		€	-	100,00	100,00	€	0,41	€	41,00	€	41,00
NP.016.S	sicurezza	Integrazione alla cassetta di pronto soccorso con la fornitura di kit integrativo da prevedersi per il singolo cantiere	cad		€	-	1,00	1,00	€	24,23	€	24,23	€	24,23
NP.017.S	sicurezza	Integrazione alla cassetta di pronto soccorso con la fornitura di kit integrativo da prevedersi per il singolo cantiere costituito da: protezione FFP2	cad		€	-	1,00	1,00	€	26,92	€	26,92	€	26,92
NP.018	OG1	POZZETTO PER SET dim. 200x200x210	cad		€	-	1,00	1,00	€	7.922,09	€	7.922,09	€	7.922,09
NP.019	OG1	IMPIANTO DI RECUPERO TERRE E ROCCE - sabbie e ghiaie	ton.		€	-	544,96	544,96	€	9,07	€	4.942,79	€	4.942,79
NP.020	OG1	IMPIANTO DI RECUPERO TERRE E ROCCE - limi e argille	ton.		€	-	45,12	45,12	€	12,89	€	581,60	€	581,60
NP.021	OG1	FORMAZIONE DI RILEVATI E RIEMPIMENTI CON MATERIALI riciclati	mc		€	-	60,12	60,12	€	7,17	€	431,06	€	431,06
NP.022.s	SICUREZZA	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO - per il primo mese o frazione	m		€	-	320,00	320,00	€	6,42	€	2.054,40	€	2.054,40
NP.023.s	SICUREZZA	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO - per ogni mese successivo o frazione	m		€	-	3.250,00	3.250,00	€	0,70	€	2.275,00	€	2.275,00
NP.024.s	SICUREZZA	SOVRAPPREZZO ALLA RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE PER FISSAGGIO ALLA PAVIMENTAZIONE	m		€	-	200,00	200,00	€	11,88	€	2.376,00	€	2.376,00
NP.025	OG1	TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N diametro esterno 160 mm	m		€	-	160,00	160,00	€	8,21	€	1.313,60	€	1.313,60
NP.026	OG1	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 · SN4 INTERRATI E RIVESTITI diametro esterno 125 mm	ml		€	-	56,00	56,00	€	41,20	€	2.307,20	€	2.307,20
NP.027	OG1	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 · SN4 INTERRATI E RIVESTITI diametro esterno 160 mm	ml		€	-	55,00	55,00	€	44,46	€	2.445,30	€	2.445,30
NP.028	OG1	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 · SN4 INTERRATI E RIVESTITI diametro esterno 200 mm	ml		€	-	5,00	5,00	€	49,94	€	249,70	€	249,70
NP.029	OG1	TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI diametro esterno 100 mm	ml		€	-	50,00	50,00	€	10,01	€	500,50	€	500,50
NP.030	OG1	CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE chiusure leggere · peso totale fino a 30 kg	kg.		€	-	580,00	580,00	€	4,22	€	2.447,60	€	2.447,60
NP.031	OG1	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 40x40x40 cm	cad		€	-	26,00	26,00	€	35,50	€	923,00	€	923,00
NP.032	OG1	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 60x60x60 cm	cad		€	-	4,00	4,00	€	64,53	€	258,12	€	258,12
NP.033	OG1	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 100x100x100 cm	cad		€	-	2,00	2,00	€	170,57	€	341,14	€	341,14
NP.034	OG1	CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO ... superiore dimensioni 120x120x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm	cad		€	-	1,00	1,00	€	200,31	€	200,31	€	200,31

<b>NP.035</b>	OG1	REINTERRO DRENANTE RICICLATO	mc		€	-	78,00	78,00	€ 21,40	€ 1.669,20	€ 1.669,20	
<b>NP.036</b>	OG1	D,41,10,220,5 COMPENSO PER MICROPALI IN ZONA DISAGIATA (aumento del 17,40% dell'esecuzione dei micropali voce STR.02 solo per la parte per il sostegno dell'albero n°20 pali per ml7,00)	%		€	-	7.700,00	7.700,00	17,40%	€ 1.339,80	€ 1.339,80	
<b>NP.037</b>	OS4	SOVRAPPREZZO ASCENSORE 8 persone	CORPO		€	-	1,00	1,00	€ 1.646,58	€ 1.646,58	€ 1.646,58	

AGGIUDICAZIONE	€	<b>2.214.577,19</b>	TOTALE VARIANTE	€	<b>2.390.355,26</b>	€	<b>197.032,04</b>	€	<b>21.253,97</b>
SICUREZZA AGGIUDICAZIONE	€	<b>159.390,05</b>	SICUREZZA VARIANTE	€	<b>149.240,80</b>				
AGGIUDICAZIONE SENZA SICUREZZA	€	<b>2.055.187,14</b>	TOT SENZA SICUREZZA	€	<b>2.241.114,45</b>				
			INCR. SENZA SICUREZZA	€	<b>185.927,31</b>		<b>9,05%</b>		