PROFILO Z8 - P17

MATERIALE TUBAZIONE	GHISA	GHISA	GHISA	GHISA	GHISA	GHISA	GHISA
DIAMETRO (mm)	200	200	200	200	200	200	200
LUNGHEZZA LIVELLETTA (m)	50.71	22.05	22.07	18.87	25.27	10.96	30.43
DISLIVELLO LIVELLETTA (m)	0.26	0.18	0.19	0.16	0.21	0.09	0.25
PENDENZA LIVELLETTA (%)	5.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

PICCHETTI (denominazione)	Z8		Z7						
DISTANZE PARZIALI (m)		51.92	23.25	23.26	20.05	26.45	12.17	31.61	
DISTANZE PROGRESSIVE (m)	0.00	51.92	75.17	98.43	118.48	144.93	157.10	188.71	
QUOTE STRADA (m s.m.m.)	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	
QUOTE FONDO COLLETTORE (m s.m.m.)	188.69	188.95	189.13	189.32	189.48	189.69	189.79	190.04	
PROFONDITA' DI SCAVO (m)	2.46	2.20	2.02	1.83	1.67	1.46	1.36	1.11	
POZZETTI (n.)		P23	P22	P21	P20	P19	P18	P17	
QUOTA FONDO POZZETTO (m s.m.m.)	188.69	188.95	189.13	189.32	189.48	189.69	189.79	190.04	
ALTEZZA POZZETTO (m)	2.06	1.80	1.62	1.43	1.27	1.06	0.96	0.71	

PROFILO Z16 - Z17

MATERIALE TUBAZIONE	GHISA	GHISA	GHISA	GHISA	GHISA	GHISA	GHISA
DIAMETRO (mm)	200	200	200	200	200	200	200
LUNGHEZZA LIVELLETTA (m)	31.03	32.21	31.72	46.00	36.93	9.79	19.17
DISLIVELLO LIVELLETTA (m)	0.25	0.26	0.37	0.37	0.29	0.08	0.22
PENDENZA LIVELLETTA (%)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	2.1

PICCHETTI (denominazione)	Z16							Z17	
DISTANZE PARZIALI (m)		31.03	32.21	31.72	46.00	36.93	9.79	19.17	
DISTANZE PROGRESSIVE (m)	0.00	31.03	63.24	94.96	140.96	177.91	187.71	206.87	
QUOTE STRADA (m s.m.m.)	190.10	190.10	190.10	190.10	190.10	190.10	190.17	190.14	
QUOTE FONDO COLLETTORE (m s.m.m.)	189.30	189.05	188.79	188.42	188.05	187.76	187.68	187.64	
PROFONDITA' DI SCAVO (m)	0.90	1.15	1.41	1.78	2.15	2.46	2.59	2.94	
POZZETTI (n.)	P37	P38	P39	P40	P41	P42	P43		
QUOTA FONDO POZZETTO (m s.m.m.)	189.30	189.05	188.79	188.42	188.05	187.76	187.68	187.40	
ALTEZZA POZZETTO (m)	0.55	0.80	1.06	1.43	1.80	2.09	2.22	2.44	

[redacted]

0 1 2 4 10

NO	DATAREV	EMIS.
NO.	DATA	EMESSO

RILIEVO TOPOGRAFICO

studio topografico
stevanin & fondriest
Vicolo del Vo' 23 - Trento
Tel. +39 0461 238710
Fax +39 0461 984682
e-mail : g.stevanin@tin.it

PROGETTO ACUSTICA

GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

Comitgeo s.n.c. di M. & M. Vuillermin
via vittorio veneto, 75 38100 Trento

PROGETTO VIABILITA'

ARCHITETTURA INGEGNERIA AMBIENTE
A.I.A. ENGINEERING
Pass. Disertori, 36 – 38100 Trento
Tel. +39 0461 420816
Fax. +39 0461 436673

PROGETTO IDRAULICA E RETI

Ingegneri Consulenti associati I.C. S.r.l.
v.le Verona, 190 38100 Trento | via Frua, 14 20146 Milano

PROGETTO IMPIANTISTICA

Manens intertecnica
consulenza e progettazione impianti tecnici
Via Campofiore 21 - 37129 VERONA

PROGETTO STRUTTURE

Favero & Milan Ingegneria
Società di progettazione
30030 Mirano - Zianigo
Venezia Italia

PROGETTO URBANISTICO E ARCHITETTONICO

RPBW
RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP
Via P.P. Rubens 29, 16158 Genova

COMMITTENTE

INIZIATIVE URBANE S.p.A.
Via Fersina 23, 38100 Trento
Capitale Sociale Euro 9.180.000 i.v.
Tel. 0461/362369 - Fax. 0461/362302
N. Registro delle Imprese di Trento,
P.I. e Codice Fiscale: 01615700224
CCIAA: n. 164699

TWICE Sodexo
Trasformazione Ex Area Michelin
MOLLIFICIO PREDARI responsabilità di compito

[redacted]

PROGETTO

Area ex-Michelin in Trento

FASE

PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO

PROFILI ACQUE NERE TAV.3

DATA	SCALA
Gennaio 2005	1:50

EMESSO IL 26/01/2005 PER:

CODICE INTERNO ELABORATO

RC–A–12–006b

ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO	DIR. TEC.
FRL	VCC	FRR	

CODICE ELABORATO

RC–A–12–006b

COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO SPORTELLO CITTADINI ESAMINATO DI EDILIZIA
21.02 [redacted] 8
ADUNANZA
IL DIRIGENTE SERVIZIO

18 FEB 2005

[redacted]

Allegato parte integrante ed essenziale della deliberazione del Consiglio comunale
8 MAR. 2005 n. 32
[redacted]