

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COMPUTO OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI DAL PERIMETRO DI PIANO - Sviluppo Piano Attuativo + compensazione urbanistica ZONA C5 pp.ed. 4994 e 6307 c.c. Trento - Area Ex-Lenzi

COMMITTENTE: COS.MO S.p.a.

Data, 13/02/2026

IL TECNICO
GEOM. SANDRI UMBERTO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	ALLARGAMENTO PISTA CICLABILE (Cat 1)							
1 / 1 D.11.05.0110.0 05	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche. Nel presente magistero sono compresi e compensati: · il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; · il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; · il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte; ed ogni altro onere. Demolizione attuali autobloccanti percorso ciclopedonale via Fermi - EXTRA STANDARD	129,75			0,150	19,46		
	SOMMANO m ³					19,46	20,84	405,55
2 / 2 A.04.05.0005 .005	IMP. SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI NON RECUPERABILI (non con ... o rifiuti inerti non recuperabili in discarica autorizzata) Smaltimento di materiali inerti non recuperabili (rifiuto) e/o classificati secondo l'allegato D del D.Lgs. 152/2006 · parte IV in quanto non conformi ai valori limite di caratterizzazione ai sensi dell' Allegato 5 tab. 1 col B. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV e dei test di cessione previsti dalla normativa vigente, provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (C&D) o dall'attività di scavo, mediante conferimento in discarica autorizzata per rifiuti inerti. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m.) ed è comprensivo della prima selezione dei materiali riciclabili, della selezione dei materiali non più recuperabili, dell'indennità dell'impianto di smaltimento, delle imposte di legge, delle eventuali analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale,							
	A R I P O R T A R E							405,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							405,55
	<p>qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Il prezzo pubblicato è da intendersi come limite minimo di costo a tonnellata. - smaltimento rifiuti inerti non recuperabili in discarica autorizzata</p> <p>Indennità di discarica per demolizione di sovrastruttura stradale - autobloccanti ciclopedonale via Fermi - EXTRA STANDARD(1500kg/mc) Vedi voce n° 1 [m³ 19.46]</p>	1,50				29,19		
	SOMMANO t					29,19	39,23	1'145,12
3 / 3 B.02.15.0007. 005	<p>SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA</p> <p>Scavo comune a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.3 m³ ed esclusa la sola roccia da mina. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio di piante e cespugli, la rimozione di ceppaie ed il livellamento del piano di scavo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi gli oneri derivanti dalle interferenze, sia longitudinali che trasversali, con sottoservizi esistenti nell'ambito dello scavo e che saranno compensate separatamente. La misurazione del corpo dello scavo sarà effettuata, a parete inclinata conformemente a quanto previsto dai piani previsti dalle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, od in loro assenza a parete inclinata 3/1 intesa come altezza su base, per una superficie in pianta da concordarsi con la D.L..</p> <p>Scavo per realizzazione allargamento ciclabile - EXTRA STANDARD</p> <p>Scavo per realizzazione marciapiede via E.Fermi + viale interno a parco - EXTRA STANDARD</p>	34,10			0,450	15,35		
	SOMMANO m³	25,55			0,430	10,99		
						26,34	4,06	106,94
4 / 4 B.02.50.0050. 005	<p>TRASPORTO E CESSIONE ECCEDEZZA DI SCAVO</p> <p>Carico, trasporto e scarico, a qualsiasi distanza stradale dal cantiere di lavoro, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligatoria. Nel prezzo si intende dedotto il valore convenzionale attribuito al materiale di scavo per la cessione all'appaltatore. La misurazione del materiale trasportato e ceduto sarà effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo. Sono escluse le indennità dovute allo smaltimento del materiale di scavo eccedente in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi che saranno computati a parte.</p>							
	A R I P O R T A R E							1'657,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'657,61
	trasporto eccedenza di scavo, considerando aumento volumetrico pari a 30% Vedi voce n° 3 [m³ 26.34]	1,30				34,24		
	SOMMANO m³					34,24	6,53	223,59
5 / 5 D.51.25.0115. 015	FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI RICICLATI NON LEGATI - ... gregato misto granulare riciclato per fondazione (Dmax 40) Realizzazione di fondazione stradale eseguita con materiale riciclato non legato proveniente dalla lavorazione dei rifiuti negli impianti di recupero e trattamento regolarmente autorizzati, conformi alle Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto, ai requisiti di eco-compatibilità previsti dalla normativa vigente ed idonei all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 t o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista. Compresa la fornitura del materiale ed esclusa la lavorazione di finitura superficiale della fondazione stradale. · AM-R-C3-40 aggregato misto granulare riciclato per fondazione (Dmax 40)							
	FONDAZIONE ALLARGAMENTO PISTA CICLABILE (extrastandard)	51,10			0,300	15,33		
	SOMMANO m³					15,33	18,41	282,23
6 / 6 D.51.25.0120. 005	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali Finitura superficiale della fondazione stradale conforme alle specifiche Norme Tecniche e secondo i tipi, comprese le prove di laboratorio, la livellazione superficiale della fondazione stradale con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e lavorazione per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, pronto per la stesa della pavimentazione in conglomerato bituminoso, secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è esclusa qualsiasi fornitura di materiale necessario per la regolarizzazione del piano da contabilizzare separatamente secondo le voci di elenco prezzi. strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali							
	FINITURA ALLA FONDAZIONE STRADALE Finitura stradale per allargamento ciclabile - EXTRA STANDARD	51,10				51,10		
	SOMMANO m²					51,10	1,37	70,01
7 / 7 B.02.15.0025. 005	SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON LEGANTE Formazione di sottofondo e/o riempimento eseguito in legante di frantumazione con granulometria 0-30 mm,							
	A RIPORTARE							2'233,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'233,44
	<p>proveniente da cava e da impianti di riciclaggio e giudicato idoneo dalla D.L.. Il legante impiegato dovrà essere costituito da almeno il 30% di prodotti riciclati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento meccanico, la formazione delle pendenze, il costipamento, il rispetto della marcatura CE e la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011. E' altresì compreso il rispetto della Delibera della Giunta Provinciale n. 41 del 20 gennaio 2012 - Criteri di Green Public Procurement (GPP) negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>SOTTOFONDO PER LIVELLAMENTO QUOTE Sottofondo per allargamento ciclabile - EXTRA STANDARD</p>	51,10			0,100	5,11		
	SOMMANO m³					5,11	34,34	175,48
8 / 8 D.51.30.0125. 055	<p>STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm Realizzazione dello strato di collegamento Binder in conglomerato bituminoso tipo B , compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 31,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli aggregati. strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm</p> <p>STRATO DI COLLEGAMENTO Strato di collegamento per pista ciclabile - EXTRA STANDARD</p>	157,25			5,000	786,25		
	SOMMANO m²/cm					786,25	2,37	1'863,41
9 / 9 D.51.30.0015. 005	<p>MANO D'ATTACCO CON BITUME NORMALE su pavimentazione Spruzzatura di emulsione bituminosa, idonea all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), per l'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,5 - 0,6 kg/m², compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'eventuale pulizia del piano d'appoggio sarà compensata a parte. su pavimentazione</p> <p>MANTO D'ATTACCO Manto d'attacco per allargamento ciclabile - EXTRA STANDARD</p>	157,25				157,25		
	A R I P O R T A R E					157,25		4'272,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					157,25		4'272,33
10 / 10 D.51.30.0215. 050	<p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO C strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm Realizzazione dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo C , compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 · 8 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm STRATO DI USURA Strato usura ciclabile - EXTRA STANDARD</p>	157,25			3,000	471,75	1,60	251,60
	SOMMANO m ² /cm					471,75	2,62	1'235,99
11 / 11 N.P.2	<p>RIMOZIONE E RIMESSA IN OPERA BARRIERE TUBOLARI ACCIAIO PISTA CICLABILE Rimozione provvisoria delle barriere di protezione della pista ciclabile verso via fermi con conseguente rimessa in pristino una volta completate le opere di pavimentazioni. Considerato cadauno. barriere tubolari ciclabile EXTRASTANDARD</p>					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	250,00	1'500,00
12 / 12 N.P.6	<p>RIMOZIONE E RIMESSA IN OPERA PALO ANTENNA Rimozione provvisoria dell'antenna e relativo supporto verso via fermi con conseguente rimessa in pristino una volta completate le opere di allargamento della pista ciclabile. rimozione e rimessa in opera palo antenna EXTRASTANDARD</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	250,00	250,00
13 / 13 N.P.5	<p>RIMOZIONE E RIMESSA IN OPERA DI SPECCHI STRADALI DI SICUREZZA CONVESSI Rimozione e rimessa in opera di specchi stradali di sicurezza convessi nelle posizioni originarie, con tutte le lavorazioni connesse al fine di dare il lavoro finito eseguito a regola d'arte specchi di sicurezza EXTRASTANDARD</p>					5,00		
	SOMMANO a corpo					5,00	200,00	1'000,00
14 / 14	F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE							
	A R I P O R T A R E							8'509,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'509,92
D.51.35.0331. 010	CM 15 · testa segata Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato spessore cm 15 ed altezza di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l'eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. · testa segata CORDONATE CICLABILE vs aiuola Cordonata ciclabile e marciapiedi - EXTRA STANDARD SOMMANO m		9,80			9,80		
						9,80	73,21	717,46
15 / 25 N.P.7	SEGNALI TATTILI Fornitura e posa in opera di speciali segnali orizzontali tattili per la delimitazione e la segnalazione della fine della pista ciclabile per persone con ridotte capacità motorie/non vedenti. Nel prezzo si intendono compresi il taglio della pavimentazione esistente per la posa delle formelle prefabbricate, l'eventuale livellamento e riempimento, il sottofondo, la posa e tutto ciò che permette di consegnare il lavoro finito a regola d'arte, compreso di ripristino finale della pavimentazione circostante. segnaletica orizzontale tattile per non vedenti per delimitazione pista ciclabile/marciapiede EXTRASTANDARD SOMMANO ml		4,00			4,00		
						4,00	300,00	1'200,00
16 / 26 A.05.60.0610. 050	SEGNALE COMPOSITO Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale SEGNALE COMPOSITO Segnale composito come mod. II 8 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola: Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato normale segnale obbligo ciclo-pedonale (spostamento esistente) EXTRASTANDARD SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	274,30	274,30
17 / 27 B.02.15.0025. 005	REALIZZAZIONE PERCORSI INTERNI/MARCIAPIEDE (Cat 2) SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON LEGANTE Formazione di sottofondo e/o riempimento eseguito in legante di frantumazione con granulometria 0-30 mm, proveniente da cava e da impianti di riciclaggio e giudicato idoneo dalla D.L.. Il legante impiegato dovrà essere costituito da almeno il 30% di prodotti riciclati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento meccanico, la formazione delle pendenze, il costipamento, il rispetto della marcatura CE e la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011. E' altresì compreso il rispetto della Delibera della Giunta Provinciale n. 41 del 20							
	A RIPORTARE							10'701,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'701,68
	gennaio 2012 - Criteri di Green Public Procurement (GPP) negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. sottofondo di fondazione per preparazione percorsi pedonali interni e marciapiede EXTRASTANDARD SOMMANO m ³	25,55			0,300	7,67		
						7,67	34,34	263,39
18 / 28 B.18.10.0220. 005	PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido, la scorta, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. posa delle mattonelle autobloccanti analoghe a quelle esistente nel parco "CORTI FIORITE" EXTRASTANDARD SOMMANO m ²					25,55		
						25,55	25,77	658,42
	SOTTOSERVIZI (Cat 3)							
19 / 15 B.06.60.0030. 010	PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne 105x60x75 cm per palo da 8,40 m Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione con linea in cavidotto interrato, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e provvisti di cameretta di ispezione posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per m ³ di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni esterne 105x60x75 cm per palo da 8,40 m PLINTO PER PALI D'ILLUMINAZIONE (ZONA ALLARGAMENTO CICLABILE) EXTRASTANDARD SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	226,30	226,30
	A R I P O R T A R E							11'849,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'849,79
20 / 16 V.001	PALI DI SOSTEGNO PER APPARECCHI ILLUMINANTI altezza fuori terra 7 m PALI DI SOSTEGNO PER APPARECCHI ILLUMINANTI Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto, (per altezza totale 10 m, altezza fuori terra 9 m, Ø base 115 mm, Ø testa 60 mm,) in acciaio zincato a caldo, con bullone di terra da 12 mm, foro per passaggio cavi ed asola con portello, fissaggio palo nel plinto, morsettiera, nonchè collegamento a terra del palo con corda nuda di rame da 35 mm ² , erezione palo, atto a ricevere l'apparecchio illuminante. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. altezza fuori terra 7 m PALO ILLUMINAZIONE EXTRASTANDARD					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	280,00	280,00
21 / 17 V.002	CORPO ILLUMINANTE STRADALE TIPO LED CORPO ILLUMINANTE STRADALE TIPO LED Fornitura e posa in opera di corpo illuminante stradale, IP55, da palo, costituito da corpo illuminante in policarbonato del tipo a LED, eventuale alimentatore e condensatore di rifasamento; tipo e colore a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. CORPO ILLUMINANTE EXTRASTANDARD					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	450,00	450,00
22 / 18 N.P.3	SPOSTAMENTO CASSETTE DERIVAZIONI LATO NORDOVEST Spostamento delle cassette e relative sistemazioni necessarie a riposizionare gruppo di derivazione performire il lavoro compiuto a regola d'arte spostamento cassette fibre/derivazioni/telefono/...lato nord- ovest EXTRASTANDARD					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'000,00	5'000,00
23 / 19 A.01.05.0010. 005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23/2017 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 03/04/2017. operaio specializzato eventuali economie di cantiere EXTRASTANDARD					10,00		
	SOMMANO h					10,00	38,03	380,30
	A R I P O R T A R E							17'960,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17'960,09
24 / 22 B.62.87.0050. 015	CORDA RAME NUDA sezione 35 mm² Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per collegamenti equipotenziali, collegamenti del collettore all'anello dispersore, o per formazione di anello dispersore; formato da fili di Ø 1.8 mm. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 35 mm ² messa a terra impianto illuminazione EXTRASTANDARD		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	4,93	24,65
25 / 23 B.62.87.0085. 005	DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO in acciaio zincato, 1500 mm, Ø 20 mm Fornitura e posa in opera di dispersore di profondità componibile in acciaio, completo di giunti, testate, collare e collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in acciaio zincato, 1500 mm, Ø 20 mm puntazze messa a terra EXTRASTANDARD					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	27,70	27,70
	ATTREZZATURA PARCO + VERDE (Cat 4)							
26 / 20 L.04.10.0005. 010	Terra vegetale selezionata Fornitura in cantiere di terra Terra vegetale selezionata Riempimento aiuola EXTRASTANDARD	10,00			0,400	4,00		
	SOMMANO m ³					4,00	23,52	94,08
27 / 21 L.04.30.0005. 010	PACCIAMATURA Corteccia Fornitura in cantiere di materiale per pacciamatura Corteccia PACCIAMATURA aiuola tra ciclabile e marciapiede EXTRASTANDARD	10,00			0,100	1,00		
	SOMMANO m ³					1,00	41,58	41,58
28 / 29 L.04.55.0005. 010	ALA GOCCIOLANTE autocompensante DE 16 · 2,2 l/h · distanza erogatori 30-40 cm ALA GOCCIOLANTE Fornitura di ali gocciolanti in tubazioni di polietilene flessibile a bassa densità con erogatore incorporato. Adatta per l'utilizzo sia in superficie che interrata, pressione di funzionamento da 0,5-1 a 3.5-5 bar. Gocciolatore a flusso turbolento (autopulente), provvisto di filtro in ingresso. La rispondenza del materiale alle caratteristiche tecniche dichiarate dal produttore potrà essere verificata mediante prove da effettuarsi su un campione della partita giacente in cantiere presso laboratori autorizzati, a spese del fornitore. autocompensante DE 16 · 2,2 l/h · distanza erogatori 30-40 cm impianto a goccia per siepe tra marciapiede e ciclabile							
	A RIPORTARE							18'148,10

